

新座市公共下水道事業汚水整備10か年計画及び新座市公共下水道事業雨水整備10か年計画（工程表）

≪汚水≫

区分	工事名	施工年度										事業費	工事概要
		1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目		
		R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14		
新規整備	新座駅北口土地区画整理事業											5.0億円	内径 200mm 施工延長 L=4260m
改築更新	三芳町本多幹線											13.3億円	内径 900~1650mm 施工延長 L=1909m
	大正大和田幹線											0.8億円	内径 600mm 施工延長 L=500m
	柳瀬第6処理分区枝線											2.0億円	緊急度の高い管渠から改築更新工事を行うもの
	下片山栗原幹線											5.6億円	内径 1200mm 施工延長 L=1400m
	黒目第一処理分区枝線											2.0億円	緊急度の高い管渠から改築更新工事を行う。
	公共下水道ストックマネジメント計画											2.8億円	管路調査をもとに管路の劣化等から維持管理及び改築更新を実施する計画を策定する。
計画	雨天時浸水対策計画											-	ストックマネジメント計画に合わせて実施するもの
	耐震化計画											-	ストックマネジメント計画に合わせて実施するもの
総事業費											31.5億円		

≪雨水≫

区分	工事名	施工年度										事業費	工事概要
		1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目		
		R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14		
雨水管理 総合計画	野火止中央枝線工事 (志木排水区)											5.5億円	内径 1200mm 施工延長 L=650m
	石神四丁目地内雨水枝線工事 (黒目川左岸第九排水区)											2.8億円	内径 1350mm 施工延長 L=280m
	中沢第一雨水枝線工事 (黒目川右岸第七ノ一排水区)											7.9億円	内径 1350mm 施工延長 L=870m
幹線整備	野火止中央幹線工事											3.4億円	内径 250~1000mm 施工延長 L=1183m
	中沢第一幹線工事											8.2億円	内径 1650~2200mm 施工延長 L=845m
枝線整備	片山三丁目地内雨水枝線工事											1.0億円	内径 500~800mm 施工延長 L=235m
	片山一・二丁目地内雨水枝線工事											0.7億円	内径 500mm 施工延長 L=160m
	平林寺第三枝線工事											3.9億円	内径 600~1500mm 施工延長 L=463m
	野火止五丁目地内雨水枝線工事											0.2億円	内径 500mm 施工延長 L=85m
	野火止中央第二枝線工事											5.1億円	内径 800~1350mm 施工延長 L=794m
	野火止八丁目地内雨水枝線工事											1.0億円	内径 1000~1650mm 施工延長 L=353m
	大和田五丁目地内雨水枝線工事											0.7億円	内径 1200mm 施工延長 L=20m
	新座駅北口土地区画整理地内											2.7億円	内径 700~1000mm 施工延長 L=576m
改築更新	公共下水道ストックマネジメント計画											2.2億円	管路調査をもとに管路の劣化等から維持管理及び改築更新を実施する計画を策定する。
	管路改築工事											14.1億円	主要幹線及び点検・調査に基づき、緊急度の高い管渠から改築更新工事を行うもの
総事業費											59.4億円		

凡例	
———	工事
-----	設計・計画