

参考数量書

工事件名： 野寺放課後児童保育室建設工事

工事場所： 新座市野寺五丁目391番2の一部

この参考数量書は、本工事の積算をする際の参考として提示するもので、契約書の設計図書ではありません。入札の際には設計図書に基づき積算をしてください。
契約書の作成に当たっては、この参考数量書を綴じ込まないようにしてください。
なお、参考数量への質問については回答できません。

工 事 費 内 訳 表

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	野寺放課後児童保育室建設工事						
I	直接工事費						
A-1	建築工事	補助対象	1	式			
A-2	建築工事	補助対象外	1	式			
B	電気設備工事		1	式			
C	機械設備工事		1	式			
		直接工事費 計					
II	共通仮設費						
D		積上分	1	式			
		率分	1	式			
	純工事費		1	式			

工 事 費 内 訳 表

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	現場管理費		1	式			
	工事原価		1	式			
Ⅳ	一般管理費等		1	式			
	工事価格		1	式			
	消費税相当額		1	式			10%
	工事費		1	式			

中科目別内訳書 (建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1	建築工事(補助対象)						
1	直接仮設工事		1	式			
2	土工事		1	式			
3	地業工事		1	式			
4	鉄筋工事		1	式			
5	コンクリート工事		1	式			
6	型枠工事		1	式			
7	鉄骨工事		1	式			
8	防水工事		1	式			
9	タイル工事		1	式			
10	木工事		1	式			
11	屋根及び樋工事		1	式			
12	金属工事		1	式			
13	左官工事		1	式			
14	建具工事		1	式			
15	塗装工事		1	式			
16	内外装工事		1	式			

中科目別内訳書 (建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
17	仕上ユニット工事		1	式			
18	発生材処分		1	式			
	計						

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	遣方		1	式			別紙明細 建築-1-1
	墨出し		1	式			別紙明細 建築-1-2
	養生		1	式			別紙明細 建築-1-3
	整理清掃後片付		1	式			別紙明細 建築-1-4
	地足場		1	式			別紙明細 建築-1-5
	外部足場		1	式			別紙明細 建築-1-6
	内部足場		1	式			別紙明細 建築-1-7
	仮設材運搬		1	式			別紙明細 建築-1-8
	計						

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	土工事						
	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	773.00	m3			
	すきとり	現況GL=SGL+102	40.70	m3			
	床付け	つぼ,布掘り	328.00	m ²			
	埋戻し	現場発生土	400.00	m3			
	建設発生土運搬	DID区有り 31.5Km以下 ダンプトラック10t積級 バックホウ0.8m3 土砂	414.00	m3			
	簡易山留	単管パイプ@450+ベニヤ板程度 H1.74	75.70	m ²			
	土工機械運搬	根切り、埋戻し	2.00	往復			
	計						

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	地業工事						
	再生切込砕石	基礎下	28.60	m3			
	再生切込砕石	土間下	13.00	m3			
	床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	197.00	m ²			
	土間下断熱材敷き	押出法ポリスチレンフォーム保湿板 3種bA3 厚さ25	197.00	m ²			
	折返し 土間下断熱材敷き	押出法ポリスチレンフォーム保湿板 3種bA3 厚さ25	127.00	m ²			
	計						

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295 D10	6.10	t			
	異形鉄筋	SD295 D13	20.40	t			
	異形鉄筋	SD295 D16	1.70	t			
	異形鉄筋	SD345 D19	4.90	t			
	異形鉄筋	SD345 D22	4.90	t			
	異形鉄筋	SD345 D25	11.10	t			
	鉄筋加工組立	S造	47.00	t			
	梁貫通孔補強鉄筋工場加工	細物	0.30	t			
	梁貫通孔補強鉄筋組立	細物	0.30	t			
	鉄筋運搬費		47.30	t			
	鉄筋ガス圧接	D19-D19	5.00	か所			
	鉄筋ガス圧接	D22-D22	54.00	か所			
	鉄筋ガス圧接	D25-D25	293.00	か所			
	鉄筋ガス圧接	D22-D25	5.00	か所			

細目別内訳書 (建築)補助対象

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(梁貫通孔補強)						
梁貫通補強	既製品 φ100 材工共 スーパーハリーZ Mタイプ同等	10.00	か所			
梁貫通補強	既製品 φ200 材工共 スーパーハリーZ Mタイプ同等	8.00	か所			
計						

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	コンクリート工事						
	捨てコンクリート	Fc=18N/mm ² S15cm	36.10	m3			
	鉄筋コンクリート	Fc=24N/mm ² S15cm 基礎部	242.00	m3			
	鉄筋コンクリート	Fc=24N/mm ² S15cm 基礎部鉄骨柱脚	4.00	m3			
	鉄筋コンクリート	Fc=24N/mm ² S15cm 構造土間スラブ	38.80	m3			
	鉄筋コンクリート	Fc=24N/mm ² S18cm 地上1階立上り	4.10	m3			
	鉄筋コンクリート	Fc=24N/mm ² S18cm 地上デッキ上	29.30	m3			
	構造体強度補正值	S値=3N Fc+S=24+3N/mm ² S15	242.00	m3			
	構造体強度補正值	S値=6N Fc+S=24+6N/mm ² S18	76.20	m3			
	打設手間	捨てコン	36.10	m3			
	打設手間	ポンプ打 基礎部コンクリート	242.00	m3			
	打設手間	人力打 基礎部コンクリート 柱脚	4.00	m3			
	打設手間	ポンプ打 構造土間スラブ	38.80	m3			
	打設手間	人力打 1階立上り	4.10	m3			
	打設手間	ポンプ打 デッキ上コンクリート	29.30	m3			
	ポンプ圧送・基本料金	100m3/回以上	2.00	回			
	ポンプ圧送・基本料金	30m3以上50m3/回未満	4.00	回			

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ポンプ圧送・圧送料金	100m3/回以上 基本料金別途加算	242.00	m3			
	計						

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	型枠工事						
	普通合板型枠	基礎部	681.00	m ²			
	打放合板型枠	C種 基礎部	80.20	m ²			
	普通合板型枠	地上部	17.10	m ²			
	打放合板型枠	B種 地上部	17.80	m ²			
	型枠運搬費		796.00	m ²			
	緩衝材	スタイロフォーム 厚25 鉄骨柱脚	7.70	m ²			
	緩衝材	スタイロフォーム 厚50 基礎フーチング	2.40	m ²			
	緩衝材	スタイロフォーム 厚75 基礎フーチング	0.60	m ²			
	緩衝材	スタイロフォーム 厚100 基礎フーチング	2.90	m ²			
	緩衝材	スタイロフォーム 厚125 基礎フーチング	3.80	m ²			
	緩衝材	スタイロフォーム 厚150 基礎フーチング	1.30	m ²			
	緩衝材	スタイロフォーム 厚200 基礎フーチング	1.50	m ²			
	緩衝材	スタイロフォーム 厚400 基礎フーチング	1.60	m ²			
	緩衝材	スタイロフォーム 厚600 基礎フーチング	0.30	m ²			

細目別内訳書 (建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	緩衝材	エラストイト 厚25 屋外ポーチ地流し	4.20	m ²			
	型枠目地棒	打継目地 幅20×深さ10程度	82.50	m			
	型枠目地棒	誘発目地 幅20×深さ10程度	12.40	m			
	(外部)						
	打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	17.80	m ²			
	(内部)						
	打放し面補修	C種 コーン処理無 全面目違いばらい	80.20	m ²			
	計						

細目別内訳書 (建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	鉄骨工事						
7-1	本体鉄骨		1	式			
7-2	母屋鉄骨		1	式			
7-3	外壁胴縁鉄骨		1	式			
7-4	内部階段		1	式			
7-5	外部階段		1	式			
7-6	内部階段受け鉄骨		1	式			
7-7	外部階段受け鉄骨		1	式			
7-8	スライディングウォール下地鉄骨		1	式			
	計						

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7-1	本体鉄骨						
	H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	0.50	t			
	H形鋼	SS400 H-125×125×6.5×9	0.40	t			
	H形鋼	SN400B H-100×100×6×8	0.70	t			
	H形鋼	SN400B H-150×75×5×7	1.50	t			
	H形鋼	SN400B H-150×150×7×10	1.70	t			
	H形鋼	SN400B H-200×100×5.5×8	2.20	t			
	H形鋼	SN400B H-244×175×7×11	2.20	t			
	H形鋼	SN400B H-250×125×6×9	1.50	t			
	H形鋼	SN400B H-300×150×6.5×9	4.70	t			
	H形鋼	SN400B H-350×175×7×11	4.30	t			
	H形鋼	SN400B H-450×200×9×14	9.40	t			
	外法H形鋼	SN400B SH-450×250×9×16	1.50	t			
	鋼板	SS400 PL-9	0.40	t			
	鋼板	SN400B PL-6	0.80	t			
	鋼板	SN400B PL-9	1.80	t			
	鋼板	SN400B PL-12	1.40	t			

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鋼板	SN400B PL-16	0.02	t			
	鋼板	SN490B PL-9	0.01	t			
	鋼板	SN490B PL-12	0.01	t			
	鋼板	SN490B PL-16	0.04	t			
	鋼板	SN490C PL-16	0.30	t			
	鋼板	SN490C PL-19	0.60	t			
	鋼板	SN490C PL-36	0.30	t			
	構造用角形鋼管	BCR295 □-150×150×9	0.80	t			
	構造用角形鋼管	BCR295 □-200×200×9	3.00	t			
	構造用角形鋼管	BCR295 □-200×200×12	1.10	t			
	構造用角形鋼管	BCR295 □-250×250×12	6.80	t			
	平鋼	SN400B FB-9×25	0.40	t			
	トルシア形高力ボルト	S10T M16×L35	435.00	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M16×L40	472.00	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M16×L45	4.00	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M16×L50	92.00	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M16×L55	300.00	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M20×L45	141.00	本			

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	トルシア形高力ボルト	S10T M20×L50	212.00	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M20×L55	695.00	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M20×L60	836.00	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M20×L70	1,231.00	本			
	アンカーボルト	SS400 M16 L=400(ダブルナット)	8.00	本			
	工場製作費	工場溶接 2056m共	46.10	t			
	工場錆止め塗装	JIS K 5674 一般 工場2回	46.10	t			
	溶融亜鉛メッキ費		0.80	t			
	鉄骨運搬費		46.10	t			
	鉄骨建方費		46.10	t			
	特殊高力ボルト本縮費		4,248.00	本			
	超音波探傷試験	AOQL4.0% 第6水準 工場全数	100.00	か所			
	アンカーボルト埋込費	M16	8.00	本			
	露出柱脚工法	ベースパック15-12V同等品	5.00	か所			
	露出柱脚工法	ベースパック20-09V同等品	8.00	か所			
	露出柱脚工法	ベースパック20-12V同等品	2.00	か所			
	露出柱脚工法	ベースパック25-12V同等品	9.00	か所			
	水平ブレース	M16 L=2600 TB共 材工共	5.00	本			

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	水平ブレース	M16 L=2700 TB共 材工共	7.00	本			
	水平ブレース	M16 L=2900 TB共 材工共	18.00	本			
	水平ブレース	M16 L=3000 TB共 材工共	51.00	本			
	水平ブレース	M16 L=3100 TB共 材工共	21.00	本			
	水平ブレース	M16 L=3300 TB共 材工共	8.00	本			
	水平ブレース	M16 L=3400 TB共 材工共	4.00	本			
	水平ブレース	M16 L=3500 TB共 材工共	6.00	本			
	水平ブレース	M16 L=3600 TB共 材工共	12.00	本			
	水平ブレース	M16 L=3800 TB共 材工共	8.00	本			
	デッキプレート	QL99-50 1.2 Z12	259.00	m ²			
	デッキプレート取付手間		259.00	m ²			
	デッキ流れ止め	H130	81.30	m			
	デッキプレート受け	FB-6×65	184.00	か所			
	梁上スタッドボルト	φ 16×H80	853.00	本			
	柱底均しモルタル	t=50 125×300	4.00	か所			
	鉄骨足場		688.00	m ²			
	安全ネット張り(水平張り)	防災ポリエステル 掛払い手間	688.00	m ²			

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	安全ネット張り(水平張り)	併用1日賃料 修理費含む 20日	688.00	m ²			
	安全ネット張り(水平張り)	基本料 修理費含む	688.00	m ²			
	仮設材運搬	鉄骨足場	688.00	m ²			
	仮設材運搬	安全ネット張り(水平張り)	688.00	m ²			
	計						

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7-2	母屋鉄骨						
	山形鋼	SS400 L-125×75×7	0.90	t			
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×3.2	6.50	t			
	鋼板	SS400 PL-2.3	0.40	t			
	中ボルト	M12×L35(黒皮)	748.00	本			
	中ボルト	M12×L40(黒皮)	344.00	本			
	工場製作費	工場溶接 147.29m共	7.50	t			
	工場錆止め塗装	JIS K 5674 一般 工場2回	1.30	t			
	工場錆止め塗装	JIS K 5674 軽量	6.20	t			
	鉄骨運搬費		7.50	t			
	鉄骨建方費		1.30	t			
	軽量形鋼組立	母屋・胴縁の類 一般 普通ボルト締付	6.20	t			
	計						

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7-3	外壁胴縁鉄骨						
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 C-75×45×15×2.3	8.30	t			
	鋼板	SS400 PL-4.5	0.70	t			
	中ボルト	M12×L35(黒皮)	2,670.00	本			
	アンカーボルト	SS400 M12 L=300(ダブルナット)	109.00	本			
	工場製作費	工場溶接 131.34m共	8.60	t			
	工場錆止め塗装	JIS K 5674 一般 工場2回	0.70	t			
	工場錆止め塗装	JIS K 5674 軽量	7.90	t			
	鉄骨運搬費		8.60	t			
	鉄骨建方費		0.70	t			
	軽量形鋼組立	母屋・胴縁の類 一般 普通ボルト締付	7.90	t			
	アンカーボルト埋込費	M12	109.00	本			
	柱底均しモルタル	t=50 W=100	85.10	m			
	計						

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7-4	内部階段						
	山形鋼	SS400 L-50×50×4	0.02	t			
	鋼板	SS400 PL-4.5	0.60	t			
	鋼板	SS400 PL-12	0.70	t			
	鋼板	SS400 PL-16	0.01	t			
	トルシア形高力ボルト	S10T M20×L55	13.00	本			
	アンカーボルト	SS400 M20 L=500(ダブルナット)	4.00	本			
	工場製作費	工場溶接 33.07m共	1.30	t			
	工場錆止め塗装	JIS K 5674 一般 工場2回	1.30	t			
	鉄骨運搬費		1.30	t			
	鉄骨建方費		1.30	t			
	特殊高力ボルト本締費		12.00	本			
	超音波探傷試験	AOQL4.0% 第6水準 工場全数	2.00	か所			
	アンカーボルト埋込費	M20	4.00	本			
	柱底均しモルタル	t=30 150×350	2.00	か所			
	計						

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7-5	外部階段						
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	0.02	t			
	縞鋼板	SS400 CPL-4.5	0.40	t			
	鋼板	SS400 PL-6	0.01	t			
	鋼板	SS400 PL-9	0.05	t			
	鋼板	SS400 PL-12	0.70	t			
	鋼板	SS400 PL-16	0.01	t			
	溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M20×L60	21.00	本			
	中ボルト	M12×L35(メッキ品)	12.00	本			
	アンカーボルト	SS400 M20 L=500(ダブルナット)	4.00	本			
	工場製作費	工場溶接 40.73m共	1.10	t			
	溶融亜鉛メッキ費		1.10	t			
	鉄骨運搬費		1.10	t			
	鉄骨建方費		1.10	t			
	溶融亜鉛メッキ高力ボルト締付		20.00	本			
	軽量形鋼組立	母屋・胴縁の類 一般 普通ボルト締付	0.02	t			
	超音波探傷試験	AOQL4.0% 第6水準 工場全数	2.00	か所			

細目別内訳書(建築)補助対象

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アンカーボルト埋込費	M20	4.00	本			
柱底均しモルタル	t=30 150×350	2.00	か所			
計						

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7-6	内部階段受け鉄骨						
	H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	0.06	t			
	鋼板	SS400 PL-6	0.01	t			
	トルシア形高力ボルト	S10T M16×L35	5.00	本			
	工場製作費	工場溶接 0.39m共	0.06	t			
	工場錆止め塗装	JIS K 5674 一般 工場2回	2.30	m ²			
	鉄骨運搬費		0.06	t			
	鉄骨建方費		0.06	t			
	特殊高力ボルト本締費		4.00	本			
	計						

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7-7	外部階段受け鉄骨						
	H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	0.04	t			
	鋼板	SN400B PL-25	0.02	t			
	鋼板	SN490C PL-16	0.01	t			
	鋼管	STK400 φ-165.2×11	0.07	t			
	アンカーボルト	SNR400B M22 L=550(ダブルナット)	4.00	本			
	工場製作費	工場溶接 15.72m共	0.10	t			
	溶融亜鉛メッキ費		0.10	t			
	鉄骨運搬費		0.10	t			
	鉄骨建方費		0.10	t			
	アンカーボルト埋込費	M22	4.00	本			
	柱底均しモルタル	t=50 290×290	1.00	か所			
	計						

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7-8	スライディングウォール下地鉄骨						
	山形鋼	SS400 L-30×30×3	0.02	t			
	山形鋼	SS400 L-50×50×4	0.01	t			
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	0.10	t			
	鋼板	SS400 PL-4.5	0.01	t			
	鋼板	SS400 PL-6	0.01	t			
	トルシア形高力ボルト	S10T M16×L35	21.00	本			
	工場製作費	工場溶接 6.44m共	0.20	t			
	工場錆止め塗装	JIS K 5674 一般 工場2回	0.05	t			
	工場錆止め塗装	JIS K 5674 軽量	0.10	t			
	鉄骨運搬費		0.20	t			
	鉄骨建方費		0.05	t			
	軽量形鋼組立	母屋・胴縁の類 一般 普通ボルト締付	0.10	t			
	特殊高力ボルト本締費		20.00	本			
	計						

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	防水工事						
	(外 部)						
	打継目地 シーリング	ポリウレタン系 20×10	82.50	m			
	誘発目地 シーリング	ポリウレタン系 20×10	12.40	m			
	水切取合 シーリング	変成シリコン系 15×10	70.00	m			
	見切縁取合 シーリング	変成シリコン系 15×10	12.50	m			
	庇取合 シーリング	変成シリコン系 15×10	52.70	m			
	塞ぎパネル取合 シーリング	変成シリコン系 15×10	4.40	m			
	外壁サイディング シーリング	変成シリコン系 15×10	274.00	m			
	建具廻り シーリング	変成シリコン系 20×10+20×10	208.00	m			
	(内 部)						
	キッチンパネル端部 シーリング	シリコン系 10×10	6.10	m			
	キッチンパネル入隅 シーリング	シリコン系 10×10	3.50	m			
	汚垂石タイル取合 シーリング	シリコン系 10×10	11.20	m			
	ライニング取合 シーリング	シリコン系 10×10	55.30	m			
	洗濯機ハン取合 シーリング	シリコン系 10×10	2.80	m			
	計						

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	タイル工事						
	(内 部)						
	エントランスホール 床 磁器質タイル	施釉 150角 標準色 耐凍害性・耐滑性 モルタル面	3.30	m ²			
	1・2F男子WC 汚垂石タイル	W2200×D600	2.00	か所			
		テーパ加工共 TOTO:ハイドロセラフロアPU同等					
	計						

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	木工事						
	(内 部)						
	巾木 木製巾木	米母上小節 t=9 H=60 (UC下)	44.90	m			
	壁 ラワン合板	t=5.5	37.00	m ²			
	柱型 ラワン合板	t=5.5	0.20	m ²			
	天井 ラワン合板	t=5.5	3.50	m ²			
	斜め天井 ラワン合板	t=5.5	4.60	m ²			
	腰壁 天然木化粧合板張り	t=4 目透し張	35.00	m ²			
	柱型 天然木化粧合板張り	t=4 目透し張	18.50	m ²			
	腰壁 腰壁見切	米母上小節 25×10 R5面取(UC下)	45.70	m			
	腰壁 出隅見切	米母上小節 t=8 l=30×30 R5面取(UC下)	38.10	m			
	床見切縁	米母上小節 25×15 (UC下)	15.50	m			
	SLW面 見切縁	米母上小節 25×12 (UC下)	44.40	m			
	2F学童保育室4/収納3 三方枠	米母上小節 25×15(UC下)	15.80	m			
	額縁	米母小節 175×25(EP下)	116.00	m			
	額縁	米母小節 320×25(EP下)	11.80	m			
	額縁	米母小節 410×25(EP下)	3.60	m			
	膳板	米母小節 175×25(EP下)	9.30	m			

細目別内訳書(建築)補助対象

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
膳板	米母小節 320×25(EP下)	1.40	m			
膳板	米母上小節 175×25(UC下)	47.00	m			
膳板	米母上小節 410×25(UC下)	1.70	m			
1・4F学童保育室1～4 カーテンボックス	米母小節 [-W180×H45 t=25(EP下)]	65.20	m			
1～2F男子・女子WC・1F事務室他 カーテンボックス	米母小節 L-W150×H125 t=25(EP下)	8.50	m			
壁付手摺補強	耐水合板 t=12 W=300 LGS壁面	19.20	m			
SK取付補強	耐水合板 t=12 W700×H300 LGS壁面	2.00	か所			
鏡取付補強	耐水合板 t=12 W600×H900 LGS壁面	1.00	か所			
鏡取付補強	耐水合板 t=12 W450×H750 LGS壁面	8.00	か所			
鏡取付補強	耐水合板 t=12 W1550×H600 LGS壁面	4.00	か所			
雑巾掛取付補強	耐水合板 t=12 W500×H150 LGS壁面	2.00	か所			
小便器取付補強	耐水合板 t=12 W600×H1000 LGS壁面	6.00	か所			
水受皿取付補強	耐水合板 t=12 W450×H100 LGS壁面	4.00	か所			
洗面器取付補強	耐水合板 t=12 W600×H300 LGS壁面	9.00	か所			
吊戸棚取付補強	耐水合板 t=12 W6220+1377 H=150 2段 LGS壁面	1.00	か所			
吊戸棚取付補強	耐水合板 t=12 W=1280 H=150 2段 LGS壁面	1.00	か所			
吊戸棚取付補強	耐水合板 t=12 W=965 H=150 2段 LGS壁面	2.00	か所			
吊戸棚取付補強	耐水合板 t=12 W=1720 H=150 2段 LGS壁面	4.00	か所			

細目別内訳書(建築)補助対象

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
吊戸棚取付補強	耐水合板 t=12 W=1350 H=150 2段 LGS壁面	1.00	か所			
レンジフード取付補強	耐水合板 t=12 W=750 H=150 2段 LGS壁面	2.00	か所			
L型手摺取付補強	耐水合板 t=12 W900×H900 LGS壁面	1.00	か所			
跳上手摺取付補強	耐水合板 t=12 W400×H400 LGS壁面	1.00	か所			
小便器手摺取付補強	耐水合板 t=12 W800×H300 LGS壁面	2.00	か所			
モップハンガー取付補強	耐水合板 t=12 W550×H100 LGS壁面	2.00	か所			
紙巻器取付補強	耐水合板 t=12 W400×H150 LGS壁面	5.00	か所			
収納戸棚取付補強	耐水合板 t=12 W=2460 H=150 3段 LGS壁面	1.00	か所			
収納戸棚取付補強	耐水合板 t=12 W=2550 H=150 3段 LGS壁面	1.00	か所			
計						

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	屋根及び樋工事						
	(外 部)						
	屋根 立ハゼ葺き	嵌合式 RM80 焦茶色 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4 @410	394.00	m ²			
		裏貼:発泡ポリエチレン板 t=4.0 A種硬質ウレタンフォーム保温板 2種2号 t=25					
	屋根(ソーラーパネル部) 立ハゼ葺き	嵌合式 RM80 焦茶色 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4 @410	25.60	m ²			
		裏貼:発泡ポリエチレン板 t=4.0 A種硬質ウレタンフォーム保温板 2種2号 t=25					
		ソーラーパネル取付金具付					
	改質アスファルトルーフィング	t=1.0	420.00	m ²			
	硬質木毛セメント板	t=25	420.00	m ²			
	屋根 幕板	H=140 屋根同材	125.00	m			
		吊子共					
	改質アスファルトルーフィング	t=1.0 H=140	125.00	m			
	硬質木毛セメント板	t=25 H=140	125.00	m			
	幕板下 水切	屋根同材	125.00	m			
	雪止め金具	ステンレス 既製品 焼付塗装	148.00	か所			
		羽根付タイプ					

細目別内訳書(建築)補助対象

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
棟包み	屋根同材	32.70	m			
	下地材:亜鉛メッキ鋼板 t=1.0 棟金具:亜鉛メッキ鋼板 t=2.3					
棟面戸	屋根同材	65.40	m			
	シーリング処理共					
軒先伸縮唐草	屋根同材	70.00	m			
軒先面戸	屋根同材	70.00	m			
軒先水切	屋根同材	70.00	m			
軒先ケミカル面戸	発泡ポリエチレン	70.00	m			
ケラバ唐草	屋根同材	55.20	m			
	下地材:亜鉛メッキ鋼板 t=1.0					
水上部雨押え	屋根同材	21.80	m			
	下地材:亜鉛メッキ鋼板 t=1.0 棟金具:亜鉛メッキ鋼板 t=2.3 棟面戸・シーリング共					
ケラバ部雨押え	屋根同材	9.50	m			
	下地材:亜鉛メッキ鋼板 t=1.0 防水テープ裏貼					
谷	屋根同材	13.70	m			
	下地材:亜鉛メッキ鋼板 t=1.0 吊子共					
谷面戸	屋根同材	27.40	m			

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	金属工事						
	(外 部)						
	天井 軽量鉄骨天井下地	H=1.0未満 25型 直貼用 @300 鉄骨面 耐風圧仕様	24.90	m ²			
	斜め天井 軽量鉄骨天井下地	H=1.0未満 25型 直貼用 @300 鉄骨面 耐風圧仕様	36.80	m ²			
	地流し グレーチング蓋	ステンレス W960×D420 細目 ノンスリップ 受枠共	1.00	か所			
	屋外階段2FL部 床 エキスパンドメタル	溶融亜鉛メッキ	2.30	m ²			
	屋外ポーチ ノンスリップ	屋外用 ステンレス W=35 接着工法 ゴムタイヤ入り	11.90	m			
	屋外ポーチ 手摺	ステンレスHL L3680×H1100 斜部 手摺: φ34 1段 支柱: φ34 @920	1.00	か所			
	屋外階段 手摺	スチール溶融亜鉛メッキ 平部	3.80	m			
	屋外階段 手摺	スチール溶融亜鉛メッキ 斜部	14.50	m			
	天井～外壁取合 見切縁	アルミ 電解二次着色 t=2.0 W=150	12.50	m			
	庇	アルミ W3700×D300 取付金物共 YKK AP:コンパイサー モダンスタイル同等品	1.00	か所			

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	庇	アルミ W6500×D300	2.00	か所			
		取付金物共 YKK AP:コンハイザー モダンスタイル同等品					
	庇	アルミ 延W3700×D300 L型	1.00	か所			
		取付金物共 YKK AP:コンハイザー モダンスタイル同等品					
	庇	アルミ 延W4100×D300 L型	1.00	か所			
		取付金物共 YKK AP:コンハイザー モダンスタイル同等品					
	庇	アルミ 延W10300×D300 L型	3.00	か所			
		取付金物共 YKK AP:コンハイザー モダンスタイル同等品					
	鉄骨梁外壁貫通部 塞ぎパネル	アルミ 電解二次着色 t=2.0 W300×H400	2.00	か所			
		取付金物共					
	分電盤取付補強下地	C-75×45×15×2.3	3.00	m			
	引込開閉器取付補強下地	C-75×45×15×2.3	3.00	m			
	デザインアンテナ取付補強下地	C-75×45×15×2.3	2.00	m			

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(内 部)						
	壁 軽量鉄骨壁下地	65型 直貼 @300	99.40	m ²			
	外壁面 軽量鉄骨壁下地	65型 直貼 @300	334.00	m ²			
	柱型 軽量鉄骨壁下地	65型 直貼 @300	40.50	m ²			
	壁 軽量鉄骨壁下地	65型 捨貼 @450	42.30	m ²			
	壁 軽量鉄骨壁下地	90型 直貼 @300	10.10	m ²			
	ライニング壁 軽量鉄骨壁下地	90型 直貼 @300	23.70	m ²			
	外壁面 軽量鉄骨壁下地	100型 直貼 @300	98.60	m ²			
	壁 軽量鉄骨壁下地	100型 直貼 @300 H=5.0m以上	12.60	m ²			
	外壁面 軽量鉄骨壁下地	100型 直貼 @300 H=5.0m以上	60.80	m ²			
	柱型 軽量鉄骨壁下地	100型 直貼 @300 H=5.0m以上	10.30	m ²			
	壁 軽量鉄骨壁下地	100型 捨貼 @450 H=5.0m以上	33.90	m ²			
	壁 壁開口補強	65型(3方)	85.90	m			
	壁 壁開口補強	65型(4方)	16.10	m			
	外壁面 壁開口補強	65型(3方)	60.00	m			
	外壁面 壁開口補強	65型(4方)	214.00	m			
	壁 壁開口補強	90型(3方)	9.20	m			
	壁 壁開口補強	90型(4方)	8.60	m			

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	外壁面 壁開口補強	100型(4方)	60.50	m			
	外壁面 壁開口補強	100型 H=5.0m以上(4方)	25.40	m			
	天井 軽量鉄骨天井下地	H=1.5m未満 19型 直貼用 @225	413.00	m ²			
	天井 軽量鉄骨天井下地	H=1.5~3.0m 19型 直貼用 @225 振止共	171.00	m ²			
	天井 軽量鉄骨天井下地	H=1.5m未満 19型 直貼用 @300	8.50	m ²			
	天井 軽量鉄骨天井下地	H=1.5~3.0m 19型 直貼用 @300 振止共	8.10	m ²			
	斜め天井 軽量鉄骨天井下地	H=1.5m未満 19型 直貼用 @300	8.50	m ²			
	天井開口補強		1	式			
	天井インサート	デッキ用	273.00	m ²			
	踊場 溶接金網	φ 3.2-50×50	3.40	m ²			
	踏面 溶接金網	φ 3.2-50×50	7.40	m ²			
	巾木 ステンレス巾木	H=60	2.80	m			
	屋内階段 ノンスリップ	ステンレス W=35 接着工法 ゴムタイヤ入り	31.20	m			
	タラップ	ステンレス スリップ止め加工 φ 19 W400×D250 打込	16.00	か所			
	ピット 床下点検口	ステンレス 600角 密閉型 防水・防臭型 鍵付	4.00	か所			
	天井点検口	450角 アルミ製 スリム額縁タイプ	33.00	か所			
	面台取付補強	軽量鉄骨下地 90型	24.50	m			
	1・2F学童保育室1~4 カーテンレール	カーテンBOX内 アルミ 静音型 ダブル	65.20	m			

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1F事務室 カーテンレール	壁吊型 アルミ	3.00	m			
	1F事務所 カーテンレール	天吊型 アルミ 静音型 コーナー処理(1か所)含む	4.20	m			
	2Fキッチンホール 三方枠	アルミ指定色焼付塗装 t=1.2 W110×D30 糸210 曲加工	6.10	m			
	計						

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	左官工事						
	(外 部)						
	手洗い 床 コンクリートコテ	吹付下	1.20	m ²			
	手洗い下 天端 コンクリートコテ	仕上	1.30	m ²			
	手洗い・地流し 笠木 コンクリートコテ	吹付下 W80	6.10	m			
	手洗い・地流し 笠木 コンクリートコテ	吹付下 W250	4.10	m			
	屋外ポーチ 床 モルタルコテ	刷毛引 表面強化剤下	20.20	m ²			
	屋外ポーチ スロープ床 モルタルコテ	刷毛引 表面強化剤下	3.80	m ²			
	屋外ポーチ 段床 モルタルコテ	刷毛引 表面強化剤下	3.60	m ²			
	壁 モルタルコテ	刷毛引 表面強化剤下	35.20	m ²			
	地流し 防水モルタルコテ	仕上 W960×D420	1.00	か所			
		立上り(H30)共					
	建具廻り 詰めモルタル	防水剤入り	8.90	m			
	手洗い 床 防水形複層塗材RE	ゆず肌状 耐候性3種 水・アクリル系 つや有 コンクリート面	1.20	m ²			
	手洗い・地流し 壁 防水形複層塗材RE	ゆず肌状 耐候性3種 水・アクリル系 つや有 コンクリート面	15.50	m ²			
	手洗い・地流し 笠木 防水形複層塗材RE	ゆず肌状 耐候性3種 水・アクリル系 つや有 コンクリート面	1.50	m ²			

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(内 部)						
	ピット床 コンクリートコテ	素地	84.60	m ²			
	EPS床 コンクリートコテ	素地	0.60	m ²			
	床 コンクリートコテ	シャワーブース下	0.80	m ²			
	床 モルタルコテ	t=20 タイル下	3.30	m ²			
	床 モルタルコテ	t=20 貼物下	133.00	m ²			
	床 モルタルコテ	t=30 貼物下	7.00	m ²			
	床 モルタルコテ	t=15 フローリング下	452.00	m ²			
	床 モルタルコテ	汚垂タイル下	2.60	m ²			
	踊場 モルタルコテ	t=20 貼物下	3.40	m ²			
	踏面 モルタルコテ	t=20 貼物下	7.40	m ²			
	建具廻り 詰めモルタル		6.10	m			
	計						

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14	建具工事						
14-1	木製建具		1	式			
14-2	アルミ製建具		1	式			
14-3	鋼製建具		1	式			
14-4	軽量鋼製建具		1	式			
14-5	スライディングウォール		1	式			
14-6	トイレブース		1	式			
14-7	硝子工事		1	式			
	計						

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14-1	木製建具						
		特記無き限り ホリ合板(木目調) 枠含む 建具金物共					
	WD-1A 4枚引フラッシュ戸	W3585×H2100	1.00	か所			
	WD-1B 引違フラッシュ戸	W2400×H850	1.00	か所			
	WD-2A ガラリ付片開フラッシュ戸	W900×H2000	1.00	か所			
	WD-2B ガラリ付片開フラッシュ戸	W600×H2000	1.00	か所			
	WD-3 ガラリ付両開フラッシュ戸	W1200×H2000	1.00	か所			
	計						

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14-2	アルミ製建具						
		特記無き限り BB-2種 標準色					
		性能:指定無し 網戸:合成樹脂製 黒色					
		線径0.25mm以上 16~18メッシュ					
	AW-1A FIX・縦出窓付引違連窓	網戸 指挟み防止用ストップ W8970×H1500	1.00	か所			
		コーナー部:アルミL-30×30					
	AW-1B FIX・縦出窓付引違連窓	網戸 指挟み防止用ストップ W8970×H1500	1.00	か所			
		コーナー部:アルミL-30×30					
	AW-2A FIX・縦出窓付引違連窓	網戸 指挟み防止用ストップ W8970×H1300	1.00	か所			
		コーナー部:アルミL-30×30					
	AW-2B FIX・縦出窓付引違連窓	網戸 指挟み防止用ストップ W8970×H1300	1.00	か所			
		コーナー部:アルミL-30×30					
	AW-3A FIX付引違窓	網戸 指挟み防止用ストップ W2805×H960	1.00	か所			
		コーナー部:アルミL-30×30					
	AW-3B FIX付引違窓	網戸 指挟み防止用ストップ W2805×H960	1.00	か所			
		コーナー部:アルミL-30×30					
	AW-4 ランマ排煙内倒窓付引違窓	固定網戸 指挟み防止用ストップ W1800×H2685 排煙オペレーター	2.00	か所			

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	AW-5 引違窓	網戸 指挟み防止用スッパ W1800×H1300	2.00	か所			
	AW-6 内倒窓	固定網戸 フック棒 W600×H600	10.00	か所			
	AW-7 引違窓	網戸 指挟み防止用スッパ W1400×H1215	1.00	か所			
	AW-8A 引違窓	プリーツ網戸 W800×H800	1.00	か所			
	AW-8B 引違窓	プリーツ網戸 W800×H800	1.00	か所			
	AW-9 2連内倒窓	固定網戸 フック棒 W2510×H485	1.00	か所			
	AW-10A 嵌殺窓	アルミ額縁共 W1955×H690	1.00	か所			
	AW-10B 嵌殺窓	アルミ額縁共 W2050×H690	1.00	か所			
	AW-11 嵌殺窓	W615×H1700	1.00	か所			
	AW-12A 嵌殺窓	W400×H1750・1570 台形	1.00	か所			
	AW-12B 嵌殺窓	W400×H1750・1570 台形	1.00	か所			
	AD-1 ランマ・袖FIX付片引框ハンガー戸	フラットレール サポート引手 隙間モヘアシール(引戸部) W2710×H2585	1.00	か所			
		コーナー部:アルミL-30×30 アルミ額縁W25共					
	AD-2A ランマ内倒窓付片開框戸	SAT フック棒 沓摺:ステンレスHL W900×H2585	1.00	か所			
	AD-2B ランマ内倒窓付片開框戸	SAT フック棒 沓摺:ステンレスHL W900×H2485	1.00	か所			
	計						

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14-3	鋼製建具						
	SD-1A 片開片面フラッシュ戸	W600×H600	1.00	か所			
	SD-1B 片開片面フラッシュ戸	W600×H1500	1.00	か所			
	SD-1C 片開片面フラッシュ戸	W300×H300	1.00	か所			
	計						

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14-4	軽量鋼製建具						
	LSD-1 額・ガラリ付片引ハンガー戸	上部点検ボックス H200 W1020×H2000 枠W1920 壁内戸袋内蔵 自閉式 扉:化粧鋼板(指定色焼付塗装) 杢摺:ステンレスHL	6.00	か所			
	計						

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14-5	スライディングウォール						
		特記無き限り 枠見込84					
		化粧鋼板 (指定色焼付塗装 マグネット対応)					
		腰下H1185部:化粧鋼板 シート貼別計上 見切縁別計上					
		後付壁面戸当り(アルミ指定色焼付塗装) 圧接装置:ハンドル式					
		小松ウォール:LW-50VS同等					
	SLW-1A スライディングウォール	6枚 見込50 W5545×H2800	1.00	か所			
	SLW-1B スライディングウォール	6枚 見込50 W5545×H2800	1.00	か所			
	SLW-2A スライディングウォール	6枚 見込50 W5545×H2800	1.00	か所			
	SLW-2B スライディングウォール	6枚 見込50 W5545×H2800	1.00	か所			
	計						

細目別内訳書 (建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14-6	トイレブース						
		特記無き限り メラミン樹脂化粧板					
		ステンレス巾木H60 アルミ笠木 ドアエッジ:アルミ Rタイプ					
	TB-1A トイレブース	片開 4か所 延べW10354×H2000	2.00	か所			
		隔て板 D1620 4枚					
	TB-1B トイレブース	片開 3か所 延べW5845×H2000	2.00	か所			
		隔て板 D920 2枚					
	TB-1C トイレブース(隔て板)	W880×H2000	2.00	か所			
	計						

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14-7	硝子工事						
	型板ガラス	t=4 2.18㎡以下	2.80	㎡			
	LSD-1 型板強化ガラス	t=4 W100×H100	6.00	枚			
	複層ガラス	2.00㎡以下 型板4+A6+型板強化4	3.60	㎡			
	Low-E複層ガラス	2.00㎡以下 Low-E5+A6+強化5 遮熱型	80.70	㎡			
	Low-E複層ガラス	4.00㎡以下 Low-E5+A6+強化5 遮熱型	5.20	㎡			
	AD-1 Low-E複層ガラス	W250×H325 Low-E5+A6+強化5 遮熱型	1.00	枚			
	AD-1 Low-E複層ガラス	W250×H2100 Low-E5+A6+強化5 遮熱型	1.00	枚			
	AW-12A・12B Low-E複層ガラス	W400×H1750・1570 台形 Low-E5+A6+強化5 遮熱型	2.00	枚			
	飛散防止フィルム	PET基材 1000μm以下	90.00	㎡			
	飛散防止フィルム	乳白フィルム	1.70	㎡			
	飛散防止フィルム	グラデーションフィルム	2.40	㎡			
	ガラスシーリング(両面)	シリコン系	373.00	m			
	AW-1A～3B AD-1 ガラス突合せシーリング	シリコン系 t=(5+6+5)+(5+6+5) 90°	10.00	m			
		小口加工共					
	ガラス清掃		94.20	㎡			
	計						

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15	塗装工事						
	(外 部)						
	天井 EP塗	ケイカル板面	24.90	m ²			
	斜め天井 EP塗	ケイカル板面	36.80	m ²			
	鉄骨 DP塗	鉄部(めっき)面	7.50	m ²			
	鉄骨階段 DP塗	鉄部(めっき)面	34.30	m ²			
	手摺 DP塗	鉄部(めっき)面	18.30	m ²			
	(内 部)						
	額縁 EP塗	木部 糸W=300以下	116.00	m			
	膳板 EP塗	木部 糸W=300以下	9.30	m			
	カーテンボックス EP塗	木部 糸W=300以下	73.70	m			
	額縁 EP塗	木部	5.90	m ²			
	膳板 EP塗	木部	0.50	m ²			
	鉄骨階段 EP塗	鉄部	1.40	m ²			
	鋼製建具面 EP塗	鉄部	4.30	m ²			
	巾木 UC塗	木部 糸W=300以下	44.90	m			
	腰壁見切 UC塗	木部 糸W=300以下	45.70	m			
	腰壁出隅見切 UC塗	木部 糸W=300以下	38.10	m			

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	床見切縁 UC塗	木部 糸W=300以下	15.50	m			
	三方枠 UC塗	木部 糸W=300以下	15.80	m			
	膳板 UC塗	木部 糸W=300以下	47.00	m			
	SLW木見切縁 UC塗	木部 糸W=300以下	44.40	m			
	腰壁 UC塗	木部	35.00	m ²			
	柱型 UC塗	木部	18.50	m ²			
	膳板 UC塗	木部	0.80	m ²			
	木製建具枠 ウレタンカラークリア塗	木部 糸W=300以下	26.60	m			
	計						

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
16	内外装工事						
	(外 部)						
	屋外ポーチ 床 浸透性表面強化剤	モルタル(刷毛引)面	20.20	m ²			
	屋外ポーチ スロープ床 浸透性表面強化剤	モルタル(刷毛引)面	3.80	m ²			
	屋外ポーチ 段床 浸透性表面強化剤	モルタル(刷毛引)面	3.60	m ²			
	壁 浸透性表面強化剤	モルタル(刷毛引)面	35.20	m ²			
	壁 窯業系サイディング	t=16 横貼 通気留め金具工法	244.00	m ²			
		ニチハ:モエンエクセラード16 フラークプレミアム プレスMGアイボリー30同等					
	同上コーナー役物	t=16 L70+70 通気留め金具工法	16.70	m			
	壁 窯業系サイディング	t=16 横貼 通気留め金具工法	165.00	m ²			
		ニチハ:モエンエクセラード16 フラークプレミアム プレスMGグレー30同等					
	同上コーナー役物	t=16 L70+70 通気留め金具工法	15.80	m			
	壁 窯業系サイディング	t=16 横貼 通気留め金具工法	103.00	m ²			
		ニチハ:モエンエクセラード16 フラークプレミアム プレスMGビター30同等					
	同上コーナー役物	t=16 L70+70 通気留め金具工法	9.70	m			
	外壁サイディング下端 腰水切		70.00	m			
	壁 透湿防水シート		518.00	m ²			
	天井 ケイ酸カルシウム板	t=6.0 V目地突付	24.90	m ²			

細目別内訳書 (建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	斜め天井 ケイ酸カルシウム板	t=6.0 V目地突付	36.80	m ²			
	天井 廻縁	塩ビ製	256.00	m			
	建具廻り 硬質ウレタンフォーム吹付		199.00	m			

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(内 部)						
	床 複層ビニル床シート	t=2 直貼 抗菌・抗ウイルス・ノンワックス	70.20	m ²			
	水廻り 床 複層ビニル床シート	t=2 直貼(多湿部) 抗菌・抗ウイルス・ノンワックス	69.40	m ²			
	踊場 複層ビニル床シート	t=2 直貼 抗菌・抗ウイルス・ノンワックス	3.40	m ²			
	踏面 複層ビニル床シート	t=2 直貼 抗菌・抗ウイルス・ノンワックス	7.40	m ²			
	蹴上 複層ビニル床シート	t=2 直貼 抗菌・抗ウイルス・ノンワックス	4.90	m ²			
	床 天然木化粧複合フローリング	t=15 カバ A種 UC塗 接着工法 合成樹脂発泡シート共	452.00	m ²			
	巾木 ソフト巾木	H=60	92.50	m			
	巾木 複層ビニル床シート立上	t=2 H=60 (多湿部) 抗菌・抗ウイルス・ノンワックス	63.10	m			
	巾木 複層ビニル床シート立上	t=2 H=300 (多湿部) 抗菌・抗ウイルス・ノンワックス	9.40	m			
	巾木 ビニル床シート立上見切	アルミ焼付 既製品	72.50	m			
	壁 メラミン化粧板	不燃 t=3 3×8 アイカ:セラール同等	166.00	m ²			
	ライニング壁 メラミン化粧板	不燃 t=3 3×8 アイカ:セラール同等	23.70	m ²			
	柱型 メラミン化粧板	不燃 t=3 3×8 アイカ:セラール同等	7.30	m ²			
	壁 ビニルクロス	準不燃 石膏ボード面	418.00	m ²			
	柱型 ビニルクロス	準不燃 石膏ボード面	48.10	m ²			
	化粧シート	不燃 木目調 スライディングウォール面	50.20	m ²			
		3M:DI-NOC PW-MTシリーズ同等					

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	壁 石膏ボード	t=12.5 素地	59.90	m ²			
	壁 石膏ボード	t=12.5 貼物下	297.00	m ²			
	壁 石膏ボード	t=12.5 合板下	65.10	m ²			
	壁 石膏ボード	t=12.5 化粧板下	110.00	m ²			
	壁 石膏ボード	t=9.5+12.5 貼物下	22.60	m ²			
	壁 石膏ボード	t=9.5+12.5 化粧板下	40.90	m ²			
	柱型 石膏ボード	t=12.5 素地	2.00	m ²			
	柱型 石膏ボード	t=12.5 貼物下	20.80	m ²			
	柱型 石膏ボード	t=12.5 合板下	5.60	m ²			
	柱型 石膏ボード	t=12.5 化粧板下	7.30	m ²			
	ライニング壁 耐水石膏ボード	不燃 t=12.5 化粧板下	23.70	m ²			
	天井 ビニルクロス	準不燃 石膏ボード面	13.00	m ²			
	天井 吸音化粧石膏ボード	t=9.5 吉野石膏:タイガースクエアトン・Dプラス同等	561.00	m ²			
	天井 化粧石膏ボード	t=9.5	22.70	m ²			
	天井 石膏ボード	t=9.5 貼物下	13.00	m ²			
	斜め天井 石膏ボード	t=9.5 素地	3.90	m ²			
	メラミン化粧板見切縁		6.10	m			
	メラミン化粧板目地ジョイナー	アルミ焼付 T型 既製品	272.00	m			

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	メミン化粧板面 コーナービード	アルミ焼付 出隅ジョイナー 既製品	12.10	m			
	壁 コーナービード	寒冷紗+パシごきテ処理共	231.00	m			
	天井 廻縁	塩ビ製	453.00	m			
	外壁RC立上面 グラスウール充填	t=50 24kg/m ³	15.60	m ²			
	壁 グラスウール充填	t=50 32kg/m ³	98.60	m ²			
	外壁面 グラスウール充填	t=100 24kg/m ³	518.00	m ²			
	天井ピット ポリスチレンフォーム	A種3種bA t=25 打込み	82.10	m ²			
	立下りピット ポリスチレンフォーム	A種3種bA t=25 接着貼	33.30	m ²			
	AD1廻り 硬質ウレタンフォーム吹付	A種1 t=40 W=25	7.90	m			
	壁 準耐火間仕切	片面強化PBt=12.5 LGS65	12.10	m ²			
	壁 準耐火間仕切	両面強化PBt=12.5 LGS65	102.00	m ²			
	壁 準耐火間仕切	両面強化PBt=12.5 LGS90	7.60	m ²			
	壁 準耐火間仕切	両面強化PBt=12.5 LGS100 H=5.0m以上	14.40	m ²			
	柱型 準耐火間仕切	片面強化PBt=12.5 LGS65	48.40	m ²			
	柱型 準耐火間仕切	片面強化PBt=12.5 LGS100 H=5.0m以上	10.30	m ²			
	梁型 準耐火間仕切	片面強化PBt=12.5 LGS65	61.00	m ²			
	準耐火間仕切 開口補強	LGS65	21.60	m			
	準耐火間仕切 耐火シーリング		497.00	m			

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	準耐火間仕切 層間塞ぎ	ロックウール充填	156.00	m			
	壁 耐火間仕切	片面強化PBt=21+21 LGS65	22.40	m ²			
	壁 耐火間仕切	片面強化PBt=21+21 LGS90	11.30	m ²			
	壁 耐火間仕切	片面強化PBt=21+21 LGS100 H=5.0m以上	36.90	m ²			
	耐火間仕切 開口補強	LGS65	16.30	m			
	耐火間仕切 開口補強	LGS100 H=5.0m以上	12.40	m			
	耐火間仕切 耐火シーリング		84.50	m			
	耐火間仕切 層間塞ぎ	ロックウール充填	18.60	m			
	壁 準耐火間仕切継目処理		84.90	m ²			
	柱 準耐火間仕切継目処理		27.30	m ²			
	壁 耐火間仕切継目処理		13.00	m ²			
	計						

細目別内訳書 (建築)補助対象

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
17 仕上ユニット工事						
(外 部)						
屋外ポーチ 傘立て	W1000×D350 48本分	4.00	か所			

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(内 部)						
	1Fサニタリースペース 間仕切カーテン	2級遮光 防炎 W800×H2000	1.00	か所			
	1F事務室 間仕切カーテン	2級遮光 防炎 W2000×H2000	1.00	か所			
	大小便器他 ライニング面台	W150 t=20 マラミンポストフォーム	22.00	m			
	1FバリアフリーWC ライニング面台	W430 t=20 マラミンポストフォーム	2.50	m			
	1Fサニタリー ユニットシャワー扉枠	W60×D20	5.40	m			
	跳上げ式手摺	バリアフリーWC 樹脂製	1.00	か所			
	小便器付手摺	1・2F男子WC 樹脂製	2.00	か所			
	L型手摺	バリアフリーWC 樹脂製	1.00	か所			
	消火器ボックス	壁埋込型 既製品	2.00	か所			
	1Fサニタリー ユニットシャワー	0808 TOTO:JSV0808UL同等	1.00	か所			
	1Fサニタリー 洗濯機パン	W740×D640	1.00	か所			
	1・2F男子WC 雑巾掛け	2段	2.00	か所			
	1・2F男子WC 水受け皿	ステンレス製 W405×D285×H95	4.00	か所			
	1・2F男子WC モップハンガー	1本掛	6.00	か所			
	1Fサニタリー 物干しフック	スポットタイプ	2.00	か所			
	1・2F男子・女子WC 耐食鏡	t=5 W450×H750 留め具付	8.00	か所			
	1FバリアフリーWC 耐食鏡	t=5 W600×H900 留め具付	1.00	か所			

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1・2F保育室1～4 耐食鏡	t=5 W1550×H600	4.00	か所			
	1F事務室 カーテン	医療用 W1950+2200×H2600	1.00	か所			
	2Fホール(AW8B) カーテン	2級遮光 防炎 W800×H1000(タッセル縫い付け)	1.00	か所			
	2F学童保育室3・4(AW3A・3B) カーテン	2級遮光 防炎 W600×H1250(タッセル縫い付け)	2.00	か所			
	2F学童保育室3・4(AW3A・3B) カーテン	2級遮光 防炎 W1800×H1250(タッセル縫い付け)	2.00	か所			
	1F事務室(AW8A) カーテン	2級遮光 防炎 W800×H1500(タッセル縫い付け)	1.00	か所			
	1F事務室(AW7) カーテン	2級遮光 防炎 W1400×H1500(タッセル縫い付け)	1.00	か所			
	1・2F学童保育室1～4(AW1A・1B・ AW2A・2B) カーテン	2級遮光 防炎 W2900×H1650(タッセル縫い付け)	4.00	か所			
	1・2F学童保育室1～4(AW1A・1B・ AW2A・2B) カーテン	2級遮光 防炎 W5600×H1650(タッセル縫い付け)	4.00	か所			
	1F事務所(AD2A)・2Fホール(AD2B) カーテン	2級遮光 防炎 W900×H2600(タッセル縫い付け)	2.00	か所			
	1・2F学童保育室1～4(AW4・5) カーテン	2級遮光 防炎 W1800×H2800(タッセル縫い付け)	4.00	か所			
	鍵箱		1.00	か所			
	地下ピット 通気管	VP φ75 L=450	6.00	か所			
	地下ピット 通気管	VP φ100 延L=1600	1.00	か所			
	地下ピット 通水管	VP φ150半割 L=450	6.00	か所			
	階段 壁付手摺	LGS面 集成材 φ34(2段) UC塗 ブラケット共	19.20	m			

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(サイン)						
	S-1 館名表示	W1250×H250 基盤:ステンレス焼付塗装 t=5 四方枠・切文字:ステンレス焼付塗装	1.00	か所			
	S-2 WC案内表示	和文書体□50 W250×H250 カットイングシート	4.00	か所			
	S-3 多目的WC案内表示	和文書体□30 H=100 カットイングシート	1.00	か所			
	S-4 衝突防止表示	□100両面 カットイングシート	3.00	か所			
	(家具)	特記なき限り 本体・棚板:両面メラミン化粧パーティクル ボード t=20(ユニボード'ヒューアHi) 裏板:ポリエステル化粧 片面フラッシュ t=4 巾木・台輪:ポリエステル化粧合板					
	F-01a 下足入	W1780×D350×H1760 42足分 ネームプレート:樹脂シート共	1.00	か所			
	F-01b 下足入	W2595×D350×H1760 60足分 ネームプレート:樹脂シート共	1.00	か所			
	F-02a 下足入れ	W1917×D360×H950 21足分 天板:国産桧集成材 t=30 UC塗 ネームプレート:樹脂シート共	1.00	か所			

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	F-02b 下足入れ	W1882×D370×H1230 21足分 天板:国産桧集成材 t=30 UC塗 ネームプレート:樹脂シート共	1.00	か所			
	F-02c 下足入れ	W4520×D370×H950/1760 63足分 天板:国産桧集成材 t=30 UC塗 ネームプレート:樹脂シート共	1.00	か所			
	F-03 作業台	W1925×D625×H700 天板:国産桧集成材 t=30 UC塗	1.00	か所			
	F-04 おやつ台・収納棚	W1695+1467×D360/625×H700 天板:国産桧集成材 t=30 UC塗 配線孔キャップ:樹脂 オーバル型	1.00	か所			
	F-05 吊戸棚	W6220+1377×D300/390×H500 耐震ラッチ・シリンダー錠	1.00	か所			
	F-06 静養ベッド	W1900×D900×H2600 畳(縁なし):ホリプロピレン・ 炭酸カルシウム 有効合板 t=5.5 下地	1.00	か所			
	F-07 収納棚	W700×D650×H850 天板:エンボス ステンレス304 t=0.8 本体:ユニボード'ヒューアHi t=18	1.00	か所			
	F-08 キッチン	W2030×D650×H850 天板:エンボス ステンレス304 t=0.8 吊戸棚:W1262×D350×H750 レンジフード:NBH-7397	1.00	か所			

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	F-09a 収納戸棚	W2550×D470×H2600 抽斗箱:2段引スライドレール	1.00	か所			
	F-09b 収納戸棚	W2460×D470×H2600 抽斗箱:2段引スライドレール	1.00	か所			
	F-10 ロッカー	W900×D515×H1790 冷間圧延鋼板・粉体塗装 システムロッカー NS3連2段 交換錠	2.00	か所			
	F-11 手洗い流し	W1580×D600×H650/900 シンク・幕板:アクリル系人工大理石 合板下地t=12(一部t=18) 排水トラップ:樹脂	4.00	か所			
	F-12 テーブル収納棚	W780×D820×H2800 耐震ラッチ	4.00	か所			
	F-13 お便りBOX	W3184×D80×H1160 16列3段 48人分 ネームプレート:樹脂成型品共	4.00	か所			
	F-14a ロッカー	W4610×D410×H1160 天板:国産桧集成材 t=30 UC塗 ネームプレート:樹脂成型品共	4.00	か所			
	F-14b ロッカー	W4200×D410×H1160 ネームプレート:樹脂成型品共	4.00	か所			
	F-15 おもちゃ棚	W1160×D410×H1160 天板:国産桧集成材 t=30 UC塗	4.00	か所			

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	F-16 書架	W1000×D410×H950 天板:国産桧集成材 t=30 UC塗	4.00	か所			
	F-17a 吊戸棚	W965×D400×H700 耐震ラッチ・シリンダー錠 照明カバー(本体同材共)	2.00	か所			
	F-17b 吊戸棚	W1720×D400×H700 耐震ラッチ・シリンダー錠 照明カバー(本体同材共)	4.00	か所			
	F-18 キッチン	W2100×D650×H850 天板:エンボス ステンレス304 t=0.8 吊戸棚:W1332×D350×H750 レンジフード:NBH-7397	1.00	か所			
	F-19 配膳台	W2400×D520×H550 天板:メラミン化粧板 t=22 芯材:パーティクルボード・棚板:ステンレス430 型番:6-728-2004 型式:US-9302S	1.00	か所			
	F-20 木製棚	W1600×D350×H1600 国産杉くんえん乾燥材(特等)(無塗装) 前框:66×33・柱:66×66・ 棚板:合板t=5.5・ 根太:40×33 @450(無塗装)	2.00	か所			
	F-21 軽量ラック	W1160×D445×H1800(棚5枚) 棚板許容積載質量:150kg/段 最大積載質量:1000kg/連	1.00	か所			

細目別内訳書 (建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	F-22a ホワイトボード	W3180×H1640	4.00	か所			
		ホワイトボード鋼板 t=0.4+マグネットシート t=0.5 四方枠:アルミ枠ホワイト塗装					
		FB-20×2(接着止)					
	F-22b ホワイトボード	W1920×H1200	1.00	か所			
		ホワイトボード鋼板 t=0.4+マグネットシート t=0.5 四方枠:アルミ枠ホワイト塗装					
		FB-20×2(接着止)					
	F-22c ホワイトボード	W2400×H1200	1.00	か所			
		ホワイトボード鋼板 t=0.4+マグネットシート t=0.5 四方枠:アルミ枠ホワイト塗装					
		FB-20×2(接着止)					
	計						

細目別内訳書(建築)補助対象

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
18	発生材処分						
	(2土工事) 建設発生土処分		414.00	m3			
	(4鉄筋工事) スクラップ控除	H2	-1.30	t			
	(7-1鉄骨本体) 鉄骨スクラップ控除		-1.50	t			
	(7-2母屋鉄骨) 鉄骨スクラップ控除		-0.30	t			
	(7-3外壁胴縁鉄骨) 鉄骨スクラップ控除		-0.30	t			
	(7-4内部階段) 鉄骨スクラップ控除		-0.30	t			
	(7-5外部階段) 鉄骨スクラップ控除		-0.02	t			
	(7-6内部階段受け鉄骨) 鉄骨スクラップ控除		-0.01	t			
	(7-7外部階段受け鉄骨) 鉄骨スクラップ控除		-0.01	t			
	(7-8スライディングウォール下地鉄骨) 鉄骨スクラップ控除		-0.01	t			
	計						

中科目別内訳書(建築) 補助対象外

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-2	建築工事(補助対象外)						
1	囲障工事		1	式			
2	舗装工事		1	式			
3	屋外排水工事		1	式			
4	その他工作物		1	式			
5	発生材処分		1	式			
	計						

細目別内訳書 (建築)補助対象外

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	囲障工事						
	メッシュフェンス門扉	片開き W890.6×H1500 打掛け錠付 袖メッシュフェンス共 三協アルミ:スチールメッシュ ユメッシュG型フェンス (フリー支柱型)門扉同等	1.00	か所			
	メッシュフェンス門扉	親子開き W1731.8×H1500 打掛け錠付 袖メッシュフェンス共 三協アルミ:スチールメッシュ ユメッシュG型フェンス (フリー支柱型)門扉同等	1.00	か所			
	メッシュフェンス基礎	180×180×H450	2.00	か所			
	メッシュフェンス基礎	300×300×H600	4.00	か所			
	防球ネット	延L21400×H7500 ヨシモトホール:特YSJ・K-8同等	1.00	か所			
	防球ネット基礎	500×500×H1900	4.00	か所			
	(土工事)						
	根切り		44.00	m3			
	埋戻し	現場発生土	41.60	m3			
	建設発生土運搬	DID区有り 60.0Km以下 ダンプトラック4t積級 バックホウ0.28m3 土砂	2.40	m3			

細目別内訳書 (建築)補助対象外

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	土工機械運搬	根切り、埋戻し	1.00	往復			
	計						

細目別内訳書 (建築)補助対象外

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	舗装工事						
	舗装直接仮設		297.00	m ²			
	グラウンド舗装	t=50 表面処理工 化粧砂(川砂) t=2.0	144.00	m ²			
		塩化カルシウム 1.0kg/m ² 表層工 荒木田土・石灰ダスト(6:4)					
	コンクリート舗装	t=70 コンクリートコテ 溶接金網 φ6-200×200	12.80	m ²			
		注入目地材 低弾性タイプ @3000・4000 プライムコート PK-3					
		再生クラッシュラン t=100					
	洗い砂利敷	4号碎石 t=30 防草シート敷:t=0.8	89.10	m ²			
		(グリーンフィールド:サバーン同等)					
	防草シート敷	t=0.8	51.20	m ²			
		グリーンフィールド:サバーン同等					
	境界ブロック	120×120	3.10	m			
		モルタル t=10 捨コンクリート t=120					
		再生クラッシュラン t=50					
	舗装機械運搬	モータクレータ	1.00	往復			
	舗装機械運搬	振動ローラ	1.00	往復			

細目別内訳書 (建築)補助対象外

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(土工事)						
	鋤取り		13.70	m3			
	埋戻し	現場発生土	1.00	m3			
	建築発生土運搬	DID区有り 60.0Km以下 ダンプトラック4t積級 バックホウ0.28m3 土砂	12.70	m3			
	(敷地外)						
	舗装直接仮設		65.30	m ²			
	アスファルト舗装	密粒度アスファルト混合物 t=50 プライムコート PK-3	63.10	m ²			
	境界ブロック	120×120	17.80	m			
		モルタル t=10 捨コンクリート t=200 再生クラッシュラン t=200					
	(土工事)						
	根切り		14.60	m3			
	埋戻し	現場発生土	9.60	m3			
	建設発生土運搬	DID区有り 60.0Km以下 ダンプトラック4t積級 バックホウ0.28m3 土砂	5.00	m3			
	計						

細目別内訳書 (建築)補助対象外

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	屋外排水工事						
	浸透角柵	400×400×H1600 蓋共 コクコーポレーション:浸透角柵 KM-400同等	7.00	か所			
	小口径柵	塩ビ φ150 立上り管・蓋共	4.00	か所			
	浸透トレンチ	ポーラスコンクリート φ200 コクコーポレーション:浸透管 NFP φ200同等	33.00	m			
	雨水排水管	VP φ100	27.30	m			
	(土工事)						
	根切り		196.00	m3			
	埋戻し	現場発生土	160.00	m3			
	建築発生土運搬	DID区有り 60.0Km以下 ダンプトラック4t積級 バックホウ0.28m3 土砂	36.20	m3			

細目別内訳書 (建築)補助対象外

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(敷地外)						
	浸透角柵	400×400×H1600	1.00	か所			
		コカコーポレーション:浸透角柵 KM-400同等					
	浸透角柵 グレーチング柵蓋	400角用 ステンレス 細目 防滑 T-25	1.00	か所			
	雨水排水管	VP φ100	1.20	m			
	(土工事)						
	根切り		11.10	m3			
	埋戻し	現場発生土	9.90	m3			
	建設発生土運搬	DID区有り 60.0Km以下 ダンプトラック4t積級 バックホウ0.28m3 土砂	1.20	m3			
	計						

細目別内訳書 (建築)補助対象外

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	その他工作物						
	機械基礎①	W1000×D800×H250	1.00	か所			
	機械基礎②	W4600×D1150×H250	1.00	か所			
	機械基礎③	W800×D750×H250	1.00	か所			
	機械基礎④	W1000×D450×H250	1.00	か所			
	屋外倉庫	W1120×D548×H900 基礎共	5.00	か所			
	雨水タンク	タニタハウジングウェア: レインバンク地上設置型150同等	1.00	か所			
	郵便ポスト	前入れ前出し 基礎共 セキスイハイタインワークス:ホビ・ホビラウンド同等	1.00	か所			
	(土工事)						
	根切り		3.50	m3			
	埋戻し	現場発生土	1.60	m3			
	建設発生土運搬	DID区有り 60.0Km以下 ダンプトラック4t積級 バックホウ0.28m3 土砂	1.90	m3			
	計						

細目別内訳書 (建築)補助対象外

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	発生材処分						
	建築発生土処分	(困障工事)	2.40	m3			
	建築発生土処分	(舗装工事)	17.70				
	建築発生土処分	(屋外排水工事)	37.40	m3			
	建設発生土処分	(その他工作物)	1.90	m3			
	計						

別紙明細(建築)

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別建 1-1	遣方						
	遣方	一般	384.00	m ²			
	計						
別建 1-2	墨出し						
	墨出し	S造 地上階 一般	643.00	m ²			
	墨出し	S造 外部階段 一般	9.80	m ²			
	墨出し	S造 ピロティ 一般	26.40	m ²			
	計						
別建 1-3	養生						
	養生	S造 地上階 一般	643.00	m ²			
	養生	S造 外部階段 一般	9.80	m ²			
	養生	S造 ピロティ 一般	26.40	m ²			
	計						

別紙明細(建築)

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別建 1-4	整理清掃後片付						
	整理清掃後片付	S造 地上階 一般	643.00	m ²			
	整理清掃後片付	S造 外部階段 一般	9.80	m ²			
	整理清掃後片付	S造 ピロティー 一般	26.40	m ²			
	計						
別建 1-5	地足場						
	地足場	RC造標準日数 修理費含む	384.00	m ²			
	計						

別紙明細 (建築)

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別建 1-6	外部足場						
	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠600枠 12m未満 掛払い手間	9.70	m ²			
	枠組本足場(手すり先行方式)	併用1日賃料 修理費含む 180日	9.70	m ²			
	枠組本足場(手すり先行方式)	基本料 修理費含む	9.70	m ²			
	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠900枠 12m未満 掛払い手間	745.00	m ²			
	枠組本足場(手すり先行方式)	併用1日賃料 修理費含む 180日	745.00	m ²			
	枠組本足場(手すり先行方式)	基本料 修理費含む	745.00	m ²			
	安全手摺(手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	90.40	m			
	安全手摺(手すり先行方式)	併用1日賃料 修理費含む 180日	90.40	m			
	安全手摺(手すり先行方式)	基本料 修理費含む	90.40	m			
	外部足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平屋	26.40	m ²			
	階段仕上足場	RC造標準日数 修理費含む	9.80	m ²			
	養生シート	防災Ⅰ類 掛払い手間	499.00	m ²			
	養生シート	併用1日賃料 修理費含む 180日	499.00	m ²			
	養生シート	基本料 修理費含む	499.00	m ²			
	防音シート	掛払い手間	256.00	m ²			
	防音シート	併用1日賃料 修理費含む 180日	256.00	m ²			

別紙明細(建築)

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	防音シート	基本料 修理費含む	256.00	m ²			
	計						
別建 1-7	内部足場						
	内部足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数1	416.00	m ²			
	内部足場	RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 転用数1	137.00	m ²			
	内部足場	RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 転用数1	67.10	m ²			
	階段仕上足場	RC造標準日数 修理費含む	28.80	m ²			
	計						

別紙明細(建築)

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別建 1-8	仮設材運搬						
	仮設材運搬	地足場	384.00	m ²			
	仮設材運搬	枠組本足場(手すり先行方式) 建枠600枠	9.70	m ²			
	仮設材運搬	枠組本足場(手すり先行方式) 建枠900枠	745.00	m ²			
	仮設材運搬	安全手摺 枠組本足場用(手すり先行方式)	90.40	m			
	仮設材運搬	垂直養生シート・防音シート	755.00	m ²			
	仮設材運搬	外部仕上足場脚立足場 平屋	26.40	m ²			
	仮設材運搬	外部階段仕上足場	9.80	m ²			
	仮設材運搬	内部仕上足場脚立足場 2階建	416.00	m ²			
	仮設材運搬	内部仕上足場 棚足場 階高4.0m超5.0m未満	137.00	m ²			
	仮設材運搬	内部仕上足場 棚足場 階高5.0m超6.0m未満	67.10	m ²			
	仮設材運搬	階段仕上足場	28.80	m ²			
	計						

別紙明細 (建築)

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別建 12-1	天井開口補強						
	天井点検口 天井開口補強	450×450	33.00	か所			
	空調機器・制気口等 天井開口補強	150×150	11.00	か所			
	空調機器・制気口等 天井開口補強	200×200	16.00	か所			
	空調機器・制気口等 天井開口補強	250×250	21.00	か所			
	空調機器・制気口等 天井開口補強	280×280	4.00	か所			
	空調機器・制気口等 天井開口補強	350×350	1.00	か所			
	空調機器・制気口等 天井開口補強	450×450	1.00	か所			
	空調機器・制気口等 天井開口補強	700×700	1.00	か所			
	空調機器・制気口等 天井開口補強	900×900	9.00	か所			
	照明器具等 天井開口補強	150×1250	52.00	か所			
	計						

中科目別内訳書(電気)

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	電気設備工事						
1	幹線動力設備		1	式			
2	電灯コンセント設備		1	式			
3	電話設備		1	式			
4	情報設備		1	式			
5	テレビ共聴設備		1	式			
6	誘導支援設備		1	式			
7	機械警備用空配管設備		1	式			
8	警報設備		1	式			
9	太陽光発電設備		1	式			
	計						

細目別内訳書(電気)

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B 1	幹線動力設備						
	引込開閉器盤		1.00	面			
	電灯盤	1L-1	1.00	面			
	電灯盤	1L-2	1.00	面			
	電灯盤	2L-1	1.00	面			
	動力盤	RP-1	1.00	面			
	プルボックス	500×500×400 WP	3.00	個			
		300×300×200 WP	3.00	個			
	アウトレットボックス	四角中浅	13.00	個			
	遅れ切りタイマースイッチ	換気扇用	8.00	個			
	ハンドホール	R2K-60 600×600×600	2.00	台			
	ケーブル	EM-CET100sq 管内	21.00	m			
		EM-CET14sq 管内	14.00	m			
		EM-CE8sq-4C 管内	18.00	m			
		EM-CE5.5sq-4C 管内	11.00	m			
		EM-EEF2.0-2C コロガシ	26.00	m			
		EM-EEF2.0-2C 管内	12.00	m			
		EM-EEF2.0-3C コロガシ	238.00	m			

細目別内訳書(電気)

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		EM-EEF2.0-3C PF管内	21.00	m			
	電線	IE14mm2 管内	21.00	m			
		IE2mm2 管内	14.00	m			
	電線管	G82 露出	21.00	m			
		G42 露出	14.00	m			
		G36 露出	18.00	m			
		G28 露出	11.00	m			
		PF22 インペイ	21.00	m			
		FEP100 埋設	31.00	m			
	呼び線	1.2mm	31.00	m			
	計						

細目別内訳書(電気)

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B 2	電灯コンセント設備						
	(1)電灯設備		1	式			
	(2)コンセント設備		1	式			
	(3)非常用照明		1	式			
	計						

細目別内訳書(電気)

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(1)	電灯設備						
	照明器具	101-2 LRS6-4-65	52.00	台			
	照明器具	102-2 LSS1-4-65	2.00	台			
	照明器具	102-3 LSS1-4-30	8.00	台			
	照明器具	103-1	1.00	台			
	照明器具	201-1	73.00	台			
	照明器具	203-1	6.00	台			
	照明器具	301-1	5.00	台			
	スイッチ	1P15A×1	18.00	個			
		1P15A×1+1PL	6.00	個			
		1P15A×3	1.00	個			
		3W15A×4	6.00	個			
	人感センサー	親機	4.00	台			
		子機	17.00	台			
		換気扇	4.00	台			
	自動点滅器	切替スイッチ2回路	2.00	台			
		切替スイッチ1回路	3.00	台			
	多箇所検知形4線配線方式		2.00	台			

細目別内訳書(電気)

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	アウトレットボックス	四角中浅	96.00	個			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C コロガシ	621.00	m			
		EM-EEF2.0-3C PF管内	58.00	m			
	電線管	PF22 インパイ	58.00	m			
	計						

細目別内訳書(電気)

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(2)	コンセント設備						
	2P15A×2		31.00	個			
	2P15AE×2		1.00	個			
	2P15A×2ET		1.00	個			
	2P15A×1EET		26.00	個			
	2P15A×1 250V		6.00	個			
	2P15AE×1(防雨型)		1.00	個			
	2P15AE×2(床付)		3.00	個			
	アウトレットボックス	四角中浅	123.00	個			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C コロガシ	323.00	m			
		EM-EEF2.0-3C PF管内	329.00	m			
	電線管	PF22 インペイ	326.00	m			
		PF22 露出	3.00	m			
	計						

細目別内訳書(電気)

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(3)	非常用照明						
	非常用照明	a K1-LRS11-2	9.00	台			
	階段通路誘導灯	d	2.00	台			
	誘導灯	b SH1-FRF20P-BH	3.00	台			
		c SH1-FRF21P-BH	1.00	台			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C コロガシ	81.00	m			
		EM-EEF2.0-3C PF管内	8.00	m			
	電線管	PF22 インペイ	8.00	m			
	計						

細目別内訳書(電気)

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B 3	電話設備						
	引込柱		1.00	本			
	端子盤	電灯盤一体型(電灯盤に計上)					
	電話用アウトレット	壁付	1.00	個			
		床付	3.00	個			
	アウトレットボックス	四角中浅	4.00	個			
	ケーブル	EM-EBT0.4-2P コロガシ	8.00	m			
		EM-EBT0.4-2P PF内	28.00	m			
	呼び線	1.2mm	85.00	m			
	電線管	PF16 インペイ	28.00	m			
		G54 露出	66.00	m			
		E51 露出	19.00	m			
	プルボックス	300×300×200 WP	3.00	個			
	計						

細目別内訳書(電気)

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B 4	情報設備						
	情報用アウトレット	壁付	2.00	個			
		床付	3.00	個			
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P コロガシ	9.00	m			
		EM-UTP0.5-4P 管内	30.00	m			
	電線管	PF16 インペイ	30.00	m			
	計						

細目別内訳書(電気)

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B 5	テレビ共同受信設備						
	アンテナ	壁付20素子UHF平面アンテナ	1.00	台			
	直列ユニット	終端子	5.00	個			
	増幅器	SH.UF-1	1.00	台			
	4分配器	SH-D4	1.00	個			
	アウトレットボックス	四角中浅	5.00	個			
	ケーブル	EM-7C-FB コロガシ	6.00	m			
		EM-7C-FB PF内	3.00	m			
		EM-5C-FB コロガシ	64.00	m			
		EM-5C-FB PF内	14.00	m			
	電線管	PF22 インペイ	3.00	m			
		PF16 インペイ	14.00	m			
	計						

細目別内訳書(電気)

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B 6	誘導支援設備						
	表示盤		1.00	面			
	相互間インターホン	6局	2.00	台			
	トイレ呼出釦	ひも付き	2.00	個			
	復旧釦		1.00	個			
	表示灯	ブザー付き	1.00	個			
	アウトレットボックス	四角中浅	4.00	個			
	プルボックス	300×300×200 WP	1.00	個			
	ケーブル	EM-AE0.9-2C コロガシ	23.00	m			
		EM-AE0.9-2C PF内	15.00	m			
		EM-AE0.9-3C コロガシ	4.00	m			
		EM-AE0.9-3C PF内	5.00	m			
	電線管	PF16 インペイ	15.00	m			
	計						

細目別内訳書(電気)

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B 7	機械警備用空配管						
	アウトレットボックス	四角中浅	18.00	個			
	呼び線	1.2mm	305.00	m			
	PF22	隠蔽	220.00	m			
	計						

細目別内訳書(電気)

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B 8	警報設備						
	機器収納箱	発信機+ベル+ランプ	2.00	面			
	計						

細目別内訳書(電気)

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B 9	太陽光発電設備						
	小型計測装置		1.00	台			
	パワーコンディショナ		1.00	台			
	太陽電池モジュール		12.00	枚			
	耐用電池延長ケーブル		1.00	組			
	据付工事費		1.00	式			
	現地試験運転調整費等		1.00	式			
	プルボックス	300×300×200 WP	3.00	個			
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P(cat5e) コロガシ	13.00	m			
		EM-UTP0.5-4P(cat5e) 管内	2.00	m			
	電線	IE5.5mm2 管内	118.00	m			
	電線管	G36 インペイ	4.00	m			
		G36 露出	8.00	m			
	計						

中科目別内訳(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
C	機械設備工事						
1	空調機器設備		1	式			
2	空調配管設備		1	式			
3	換気機器設備		1	式			
4	換気ダクト設備		1	式			
5	衛生器具設備		1	式			
6	給水設備		1	式			
7	排水設備		1	式			
8	給湯設備		1	式			
9	消火設備		1	式			
10	発生材処分		1	式			
	計						

細目別内訳(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	空調機器設備						
	ACP-1 空冷パッケージエアコン	室外機 冷房能力28kW	1	台			
	ACP-1-1,2 空冷パッケージエアコン	室内機 カセット形(4方向) 冷房能力14kW	2	台			
	ACP-2 空冷パッケージエアコン	室外機 冷房能力28kW	1	台			
	ACP-2-1,2 空冷パッケージエアコン	室内機 カセット形(4方向) 冷房能力14kW	2	台			
	ACP-3 空冷パッケージエアコン	室外機 冷房能力33.5kW	1	台			
	ACP-3-1,2 空冷パッケージエアコン	室内機 カセット形(4方向) 冷房能力16kW	2	台			
	ACP-4 空冷パッケージエアコン	室外機 冷房能力33.5kW	1	台			
	ACP-4-1,2 空冷パッケージエアコン	室内機 カセット形(4方向) 冷房能力16kW	2	台			
	ACP-5,ACP-5-1 空冷パッケージエアコン	室内機 カセット形(4方向) 冷房能力10kW	1	組			
	集中リモコン	最大8グループ管理	1	台			
	搬入据付費		1	式			別紙明細1
	計						

細目別内訳(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2	空調配管設備						
	冷媒用断熱材被覆銅管	液管 φ9.5	93	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管	液管 φ12.7	40	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管	ガス管 φ15.9	50	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管	ガス管 φ22.2	43	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管	ガス管 φ25.4	40	m			
	保温機能付空調用ドレン管	屋内一般 25φ	10	m			
	保温機能付空調用ドレン管	屋内一般 30φ	30	m			
	保温機能付空調用ドレン管	屋内一般 40φ	22	m			
	保温機能付空調用ドレン管	屋内一般 50φ	17	m			
	冷媒管ラッキング	ガルバリウム鋼板	21	m			
	防火区画貫通処理		15	か所			
	スリーブ		1	式			
	配管振れ止め支持		1	式			

細目別内訳(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	文字標識		1	式			
	制御ケーブル	EM-CEE-S 管内 1.25mm2-2C	16	m			
	制御ケーブル	EM-CEE-S 天井 1.25mm2-2C	166	m			
	制御ケーブル	EM-CEE-S 天井 2mm2-4C	11	m			
	制御ケーブル	EM-CEE-S 管内 2mm2-6C	3	m			
	制御ケーブル	EM-CEE-S 天井 2mm2-6C	3.0	m			
	電線管	合成樹脂製可とう電線管 いんぺい PF-D-16	16.0	m			
	電線管	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 露出 GLT 16	5.0	m			
	金属製スイッチボックス	2個用	3	個			
	計						

細目別内訳(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3	換気機器設備						
	FE-1-1,2、FE-2-1,2、FE-3-1,2、FE-4-1,2 排気ファン	消音形ストレートシロッコファン 200φ×450m ³ /h	8	台			
	FE-2-1'~4' 排気ファン	天井扇・インテリアパネル 100φ×300m ³ /h	4	台			
	FE-3 排気ファン	消音形ストレートシロッコファン 200φ×490m ³ /h	1	台			
	FE-4 排気ファン	天井扇・インテリアパネル 100φ×100m ³ /h	1	台			
	FE-5 排気ファン	天井扇・プラスチックボディ 100φ×50m ³ /h	1	台			
	FE-6 排気ファン	消音形ストレートシロッコファン 200φ×390m ³ /h	1	台			
	FE-7 排気ファン	天井扇・インテリアパネル 100φ×50m ³ /h	1	台			
	FE-8-1,2 排気ファン	レンジフードファン 150φ×300m ³ /h	2	台			
	HEU-1 全熱交換ユニット	カセット形 200φ×360m ³ /h	1	台			
	CF-1 サイクル扇	サイクル扇 300φ×2,780m ³ /h	16	台			
	サイクル扇用速度調節器		8	台			
	機器据付費		1	式			別紙明細2
	計						

細目別内訳(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
4	換気ダクト設備						
	スパイラルダクト	100 φ	17	m			
	スパイラルダクト	125 φ	5	m			
	スパイラルダクト	150 φ	91	m			
	スパイラルダクト	200 φ	179	m			
	スパイラルダクト	SUS 100 φ	3	m			
	スパイラルダクト	SUS 200 φ	1	m			
	風量調整ダンパー	VD 200 φ	10	個			
	防火ダンパー	FD 100 φ	1	個			
	防火ダンパー	FD 200 φ	7	個			
	ベントキャップ	薄型フラットフード、指定色塗装 SUS製 200 φ	39	個			
	吹出口	VHS 250×250、フィルター付	20	個			
	吹出口	VHS 350×350、フィルター付	1	個			
	吹出口	VHS 450×450、フィルター付	1	個			

細目別内訳(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	吸込口	GVS 150×150	9	個			
	吸込口	GVS 200×200	16	個			
	吸込口	GVS 250×250	1	個			
	制気口ボックス	内貼を含む	1	式			別紙明細3
	保温工事	換気ダクト	1	式			別紙明細4
	計						

細目別内訳(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
5	衛生器具設備						
	洋風便器(掃除口付)	フラッシュタンク式 普通便座、紙巻器	12	組			
	洋風便器(掃除口付)	フラッシュタンク式(自動洗浄)、温水洗浄便座 紙巻器、パウチ・しびん洗浄水栓	1	組			
	小便器	壁掛形自動洗浄小便器	6	組			
	壁掛洗面器	500×400 自閉式立水栓	9	組			
	掃除用流し	レバー式横水栓 20mm	2	組			
	洗濯機用横水栓	緊急止水	1	個			
	横水栓	吐水口回転	20	個			
	器具取付費		1	式			別紙明細5
	計						

細目別内訳(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
6	給水設備						
	PU-1 直結増圧ポンプユニット	120L/min×0.75kW	1	基			
	機器搬入据付費		1	式			別紙明細6
	給水管	耐衝撃性ポリ塩ビ管 屋内一般 20φ	94	m			
	給水管	耐衝撃性ポリ塩ビ管 屋内一般 25φ	2	m			
	給水管	耐衝撃性ポリ塩ビ管 屋内一般 40φ	18	m			
	給水管	耐衝撃性ポリ塩ビ管 機械室・便所 20φ	57	m			
	給水管	耐衝撃性ポリ塩ビ管 機械室・便所 25φ	8	m			
	給水管	耐衝撃性ポリ塩ビ管 機械室・便所 30φ	8	m			
	給水管	耐衝撃性ポリ塩ビ管 機械室・便所 40φ	3	m			
	給水管	耐衝撃性ポリ塩ビ管 地中埋設 25φ	6	m			
	給水管	耐衝撃性ポリ塩ビ管 地中埋設 40φ	66	m			
	仕切弁	青銅仕切弁鉛レス GV20 10K	5	個			
	仕切弁	青銅仕切弁鉛レス GV25 10K	1	個			

細目別内訳(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	仕切弁	青銅仕切弁鉛レス GV40 10K	5	個			
	吸排気弁	青銅製 20A	1	個			
	量水器取付	40A	1	個			
	量水器柵	MC-2	1	個			
	量水器柵ふた	MB-2	1	個			
	弁柵	VC-P (25A)	1	個			
	弁柵ふた	B1	1	個			
	弁きょう	VC-2 (40A)	1	個			
	弁柵ふた	B1	1	個			
	埋設標識テープ	150幅	1	m			
	地中埋設票	コンクリート製	10	個			
	保温工事		1	式			別紙明細7
	土工事		1	式			別紙明細8
	給水管引込工事	SUS 40Su(15m)、VC-2共	1	式			別紙明細9

細目別内訳(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	スリーブ		1	式			
	計						

細目別内訳(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
7	排水設備						
	排水管	硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 屋内一般 50φ	32	m			
	排水管	硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 屋内一般 100φ	12	m			
	排水管	硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 機械室・便所 40φ	5	m			
	排水管	硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 機械室・便所 50φ	7	m			
	排水管	硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 機械室・便所 65φ	1	m			
	排水管	硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 機械室・便所 75φ	5	m			
	排水管	硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 機械室・便所 100φ	16	m			
	排水管	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 屋内一般 RF-VP 50	28	m			
	排水管	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 屋内一般 RF-VP 100	21	m			
	排水管	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 機械室・便所 RF-VP 40	6	m			
	排水管	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 機械室・便所 RF-VP 50	11	m			
	排水管	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 機械室・便所 RF-VP 65	3	m			
	排水管	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 機械室・便所 RF-VP 75	12	m			

細目別内訳(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水管	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 機械室・便所 RF-VP 100	20	m			
	排水管	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 地中埋設 RF-VP 50	3	m			
	排水管	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 地中埋設 RF-VP 100	3	m			
	排水管	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 地中埋設 RS-VU 100	4	m			
	排水管	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 地中埋設 RS-VU 200	60	m			
	通気管	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 屋内一般 RF-VP 65	5	m			
	通気管	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 屋内一般 RF-VP 100	15	m			
	通気管	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 機械室・便所 RF-VP 65	19	m			
	通気管	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 機械室・便所 RF-VP 75	11	m			
	通気管	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 機械室・便所 RF-VP 100	4	m			
	床上掃除口	COA 100	6	個			
	排水目皿	D 50	3	個			
	間接排水口	150×50	2	個			
	立形トラップ	50A	2	個			

細目別内訳(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	ベントキャップ	薄型フラットフード、指定色塗装 SUS製 100φ	1	個			
	A1 小口径枳	90L 200×200-200φ、670H 塩ビ蓋	1	組			
	A2 小口径枳	90Y 200×200-200φ、710H 塩ビ蓋	1	組			
	A3 小口径枳	WLS 200×200-200φ、885H 塩ビ蓋	1	組			
	A4 小口径枳	45L 200×200-200φ、760H 塩ビ蓋	1	組			
	A5 小口径枳	45L 200×200-200φ、800H 塩ビ蓋	1	組			
	A6 小口径枳	45L 200×200-200φ、1020H 鋳鉄製蓋T-25	1	組			
	A7 小口径マンホール	75L 200×200-200φ、1090H 鋳鉄製蓋T-25	1	組			
	B1 小口径枳	90L 100×100-200φ、695H 塩ビ蓋	1	組			
	B2 小口径枳	90Y 100×100-200φ、705H 塩ビ蓋	1	組			
	B3 小口径枳	90Y 100×100-200φ、720H 塩ビ蓋	1	組			
	B4 小口径枳	90Y 100×100-200φ、765H 塩ビ蓋	1	組			
	B5 小口径枳	90L 200×200-200φ、795H 塩ビ蓋	1	組			
	B6 小口径枳	90L 200×200-200φ、835H 塩ビ蓋	1	組			

細目別内訳(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	B7 小口径桝	90L 200×200-200φ、845H 塩ビ蓋	1	組			
	C1 小口径桝	90L 200×200-200φ、735H 塩ビ蓋	1	組			
	土工事		1	式			別紙明細10
	下水道接続工事	RS-VU200(14m)、桝A8、A9共	1	式			別紙明細11
	スリーブ		1	式			
	小型通気弁	台所流し用 40A	4	個			
	計						

細目別内訳(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
8	給湯設備						
	EB-1 電気温水器	貯湯式床置型 50L	1	台			
	機器据付費	置台形60L代用	1	台			
	EB-2 電気温水器	貯湯式床置型 30L	1	台			
	機器据付費	置台形40L代用	1	台			
	給湯管	一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 20Su	5	m			
	グラスウール保温筒	着色アルミガラスクロス 暗渠内 15A	5	m			
	仕切弁	青銅仕切弁鉛レス GV20 10K	2	個			
	計						

細目別内訳(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
9	消火設備						
	消火器	蓄圧式 ABC粉末 10型	3	個			
	計						

細目別内訳(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
10	発生材処分						
	(給水設備引込工事) 産廃中間処理費	その他がれき類	0.46	m3			
	最終処分費	安定型処分場	0.46	m3			
	(下水道本管接続費) 産廃中間処理費	その他がれき類	0.6	m3			
	最終処分費	安定型処分場	0.6	m3			
	計						

別紙明細(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
別機 1	空調機器設備 搬入据付費						
	ACP-1 空冷パッケージエアコン	室外機 冷房能力28kW	1	台			
	ACP-1-1,2 空冷パッケージエアコン	室内機 カセット形(4方向) 冷房能力14kW	2	台			
	ACP-2 空冷パッケージエアコン	室外機 冷房能力28kW	1	台			
	ACP-2-1,2 空冷パッケージエアコン	室内機 カセット形(4方向) 冷房能力14kW	2	台			
	ACP-3 空冷パッケージエアコン	室外機 冷房能力33.5kW	1	台			
	ACP-3-1,2 空冷パッケージエアコン	室内機 カセット形(4方向) 冷房能力16kW	2	台			
	ACP-4 空冷パッケージエアコン	室外機 冷房能力33.5kW	1	台			
	ACP-4-1,2 空冷パッケージエアコン	室内機 カセット形(4方向) 冷房能力16kW	2	台			
	ACP-5 空冷パッケージエアコン	室外機 冷房能力10kW	1	台			
	ACP-5-1 空冷パッケージエアコン	室内機 カセット形(4方向) 冷房能力10kW	1	台			
	ACP-5-1リモコン 取付	温度調節器手間代用	1	台			
	集中リモコン 取付	温度調節器手間代用	1	台			

別紙明細(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	ACP-1 機器搬入費(揚重機除く)	930×765×1660、197kg 200kg/m3未満 複数搬入	0.197	t			
	ACP-2 機器搬入費(揚重機除く)	930×765×1660、197kg 200kg/m3未満 複数搬入	0.197	t			
	ACP-3 機器搬入費(揚重機除く)	930×765×1660、203kg 200kg/m3未満 複数搬入	0.203	t			
	ACP-4 機器搬入費(揚重機除く)	930×765×1660、203kg 200kg/m3未満 複数搬入	0.203	t			
	計						

別紙明細(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
別機 2	換気機器設備 機器据付費						
	FE-1-1,2、FE-2-1,2、FE-3-1,2、FE-4-1,2 排気ファン	消音形ストレートシロッコファン 200φ×450m ³ /h	8	台			
	FE-2-1'~4' 排気ファン	天井扇・インテリアパネル 100φ×300m ³ /h	4	台			
	FE-3 排気ファン	消音形ストレートシロッコファン 200φ×490m ³ /h	1	台			
	FE-4 排気ファン	天井扇・インテリアパネル 100φ×100m ³ /h	1	台			
	FE-5 排気ファン	天井扇・プラスチックボディ 100φ×50m ³ /h	1	台			
	FE-6 排気ファン	消音形ストレートシロッコファン 200φ×390m ³ /h	1	台			
	FE-7 排気ファン	天井扇・インテリアパネル 100φ×50m ³ /h	1	台			
	FE-8-1,2 排気ファン	レンジフードファン 150φ×300m ³ /h	2	台			
	HEU-1 全熱交換ユニット	カセット形 200φ×360m ³ /h	1	台			
	CF-1 サイクル扇	サイクル扇 300φ×2,780m ³ /h	16	台			
	計						

別紙明細(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
別機 3	換気設備 制気口ボックス						
	ボックス	～0.5mm	41.95	m2			
	ボックス	～0.6mm	3.51	m2			
	ボックス内貼	GW25t	24.31	m2			
	計						
別機 4	換気設備 保温工事						
	スパイラルダクト 保温	グラスウール 屋内 隠ぺい 100φ	1.1	m			
	スパイラルダクト 保温	グラスウール 屋内 隠ぺい 150φ	36.5	m			
	スパイラルダクト 保温	グラスウール 屋内 隠ぺい 200φ	90.1	m			
	スパイラルダクト 保温	ロックウール 50t 機械室代用 200φ 7.7m	4.84	m2			
	計						

別紙明細(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
別機 5	衛生器具設備 衛生器具取付						
	洋風便器(掃除口付)	フラッシュタンク式 普通便座、紙巻器	12	組			
	洋風便器(掃除口付)	フラッシュタンク式(自動洗浄)、温水洗浄便座 紙巻器	1	組			
	パウチ・しびん洗浄水栓	水栓類取付	1	個			
	小便器	専用洗浄弁式壁掛小便器	6	組			
	壁掛洗面器	自動水栓1個付小代用	9	組			
	掃除用流し		2	組			
	洗濯機用横水栓	水栓類取付費13A	1	個			
	横水栓	水栓類取付費13A	20	個			
	ミニキッチン	水栓類取付費13A	2	個			
	シャワーユニット	水栓類取付費13A	1	個			
	計						

別紙明細(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
別機 6	給水設備 機器搬入据付費						
	PU-1 機器搬入費(揚重機除く)	720×267×1300、113kg 500kg/m3未満 単独搬入	0.113	t			
	PU-1 機器据付費	標準基礎 0.75kW以下、ポンプ2台	1	基			
	計						

別紙明細(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
別機 7	給水設備 保温工事						
	給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 20A	41	m			
	給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 25A	5	m			
	給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 32A	5	m			
	給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 40A	13	m			
	給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出 ステンレス鋼板 40A	1	m			
	給水管 保温	グラスウール 天井内、アルミガラス化粧筒20A	84	m			
	給水管 保温	グラスウール 天井内、アルミガラス化粧筒25A	4	m			
	給水管 保温	グラスウール 天井内、アルミガラス化粧筒30A	4	m			
	給水管 保温	グラスウール 天井内、アルミガラス化粧筒40A	7	m			
	計						

別紙明細(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
別機 8	給水設備 土工事						
	根切り	機械 バックホウ0.13m3 0.85m×(5.6+66.4)m×1.0m	61.20	m3			
	砂利地業	切込み砂利(再生) 0.85m×(5.6+66.4)m×0.1m	6.12	m3			
	埋戻し	機械 バックホウ0.13m3	55.08	m3			
	建設発生土処理	構内敷きならし	6.12	m3			
	計						

別紙明細(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
別機 9	給水設備 引込工事						
	給水管	一般配管用ステンレス鋼鋼管 拡管式 地中配管 40Su	15.00	m			
	(アスファルト部分) 根切り	機械 バックホウ0.13m3 0.85m×10.8m×1.4m	12.85	m3			
	山砂	0.85m×10.8m×0.3m	2.75	m3			
	(アスファルト部分) 埋戻し	機械 バックホウ0.13m3	10.10	m3			
	建設発生土運搬	DID区間あり バックホウ0.13m3	2.75	m3			
	アスファルト舗装とりこわし	0.85m×10.8m×0.05m	0.46	m3			
	アスファルト舗装	A-5-35 人力、再生密粒 0.85m×10.8m	9.18	m2			
	産廃収集・運搬費	2tダンプ車	1.00	回			
	(土壌部分) 根切り	機械 バックホウ0.13m3 0.85m×3.8m×0.5m	1.62	m3			
	(土壌部分) 埋戻し	機械 バックホウ0.13m3	1.62	m3			
	弃枿	VC-2 (40A)	1	個			

別紙明細(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	弁柵ふた	B1	1.00	個			
	サドル付分水栓	鑄鉄管用 75×40	1.00	個			
	同取付費	弁きょう50A取付代用	1.00	個			
	丙止水栓	40A	1.00	個			
	同取付費	一般弁類取付費 40A	1.00	個			
	小型バックホウ賃貸料金	0.13m3	1.00	日			
	土木機械運搬	バックホウ0.13m3	1.00	日			
	埋設標識テープ	150幅	3	m			
	地中埋設票	鉄製	2	個			
	防食テープ	ブチル系防食テープ巻	12.9	m			
	計						

別紙明細(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
別機 10	排水設備 土工事						
	根切り	機械 バックホウ0.13m3	65.60	m3			
	砂利地業	1m×69m(埋設管延長)×0.1m 切込み砂利(再生)	6.90	m3			
	埋戻し	機械 バックホウ0.13m3	58.70	m3			
	建設発生土処理	構内敷きならし	6.90	m3			
	計						

別紙明細(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
別機 11	下水道本管接続費						
	排水管	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 地中配管 RS-VU 200	14.0	m			
	インバート改修	1200φ	1.0	か所			
	根切り	機械 バックホウ0.13m3 1m×14m×1.5m	21.00	m3			
	砂利地業	切込み砂利(再生) 1m×14m×0.1m	1.40	m3			
	埋戻し	機械 バックホウ0.13m3	19.60	m3			
	建設発生土運搬	DID区間あり バックホウ0.13m3	1.40	m3			
	アスファルト舗装とりこわし	機械 集積・積込み共 1m×11.5m×0.05m	0.58	m3			
	アスファルト舗装	A-5-35 人力、再生密粒 1m×11.5m	11.50	m2			
	産廃収集・運搬費	2tダンプ車	1.00	回			
	小型バックホウ賃貸料金	0.13m3	1.00	日			
	運搬機械運転(トラック)	2t積	1.00	日			

別紙明細(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	A8 小口径マンホール	ST 200×200-300 φ、1220H 塩ビ蓋	1	組			
	A9 小口径マンホール	15L 200×200-300 φ、1460H 塩ビ蓋	1	組			
	計						

中科目別内訳書 (共通仮設積上げ)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費						
仮囲い	万能鋼板H=2000	1	式			別紙明細 共通仮設-1
外構範囲 仮囲い	B型バリケードH=1800	1	式			別紙明細 共通仮設-2
出入口	キャスターゲートW5400×H2000	1	式			別紙明細 共通仮設-3
敷き鉄板	樹脂製敷板(4×8尺) t=13	1	式			別紙明細 共通仮設-4
交通誘導員		1	式			別紙明細 共通仮設-5
揚重機器	ラフテレーンクレーン 50t吊り	1	式			別紙明細 共通仮設-6
平板載荷試験	1箇所	1	式			
室内環境測定	6物質 3箇所	1	式			
計						

別紙明細(共通仮設)

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別共 1	仮囲い	万能鋼板H=2000					
	設置費		75.20	m			
	撤去費		75.20	m			
	供用1日賃料	修理費含む	75.20	m			
	基本料	修理費含む	75.20	m			
	仮囲い運搬費	H=2000	75.20	m			
	計						
別共 2	外構範囲 仮囲い	B型ハリケートH=1800					
	掛払い手間		18.60	m			
	供用1日賃料	修理費含む	18.60	m			
	基本料	修理費含む	18.60	m			
	仮囲い運搬費	H=1800	18.60	m			
	計						

別紙明細 (共通仮設)

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別共 3	出入口	キャスターゲートW5400×H2000					
	掛払い	基本料修理費含む	1.00	か所			
	月額賃料	修理費含む	1.00	か所			
	計						
別共 4	敷き鉄板	樹脂製敷板(4×8尺) t=13					
	設置費		773.00	m ²			
	撤去費		773.00	m ²			
	供用1日賃料	修理費含む	773.00	m ²			
	整備費		773.00	m ²			
	敷き鉄板運搬費		773.00	m ²			
	計						

別紙明細 (共通仮設)

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別共 5	交通誘導員						
	交通誘導警備員B	1人×20日×11ヶ月		人			
	交通誘導警備員B	下水道本管接続		人			
	交通誘導警備員B	給水引込み		人			
	計						
別共 6	揚重機器						
	ラフテレーンクレーン	50t吊り オペレーター付		日			
	計						