

部位	外壁	屋根	雨樋	外部床	その他
	改修前	改修後	改修前	改修後	改修後
	CCF打直し 吹付タイル塗装除去	補修・外壁用塗膜防水(アロウオール工法同等)の上 複層塗材E新設	シート防水改修機械の固定工法 高反射保護塗料	SG=100φ、50φ SO=新設	タチ:150角タイル スロープ:150角タイル 式走:モルタル塗り
	防火壁:押出成形プレート板 吹付タイル塗装除去	複層塗材E	ウレタン防水密着工法 アルミ空本撤去新設		
	外巾木:モルタル塗り浮部分撤去	M= FUE	ウレタン塗膜防水(X-2) (密着工法)		
	外壁シーリング及びサッシ廻りシーリング撤去・新設		高耐久・高反射シリコン系保護塗料		

階数	室名		床		柱		壁		梁		天井		天井高		廻り縁		備考												
	改修前	改修後	改修前	改修後	改修前	改修後	改修前	改修後	改修前	改修後	改修前	改修後	改修前	改修後	改修前	改修後													
地下	トレンチ	—	CON	—	—	—	CON	—	—	吹付タイル撤去	→	吹付タイル撤去	→	—	—	—	—												
1階	ホール	→	M	石膏タイル210×60撤去	M2F	VT新設 450角 薪	M2F	石膏タイル H=100撤去	M2F	VH H=100新設	M2F	吹付タイル剥離調整	→	複層塗材E新設	M2F	吹付タイル撤去	→	吹付タイル新設	LGS	GB-R 79.5 DR 79.6撤去	→	LGS	木目調7Aブルーバー 25×100E150新設 ブルーバー内EP	2,300 ～ 2,600	2,550	塩ビ撤去	塩ビ新設	カウンタ新設 置き家具新設 掲示板新設 床新設・防塵帯新設 表示板新設	
	出張所事務室	→	M2F	VS撤去	→	VT新設	M2F	VH H=100撤去	→	GB-R	VH H=100新設	M2F	ビニルクロス貼 撤去	→	LGS	GB-R 79.5 DR 79.6撤去	→	ビニルクロス貼 新設	LGS	GB-R 79.5 DR 79.6撤去	→	GB-R 79.5 DR 79.0新設	2,600	→	塩ビ撤去	塩ビ新設	ハーティン撤去 布巾撤去切(木質系)新設 ブラインド新設 PS新設 壁面収納新設		
	公民館事務室 会議室1	→	M2F	VS撤去	→	VT新設	M2F	VH H=100撤去	→	GB-R	VH H=100新設	M2F	ビニルクロス貼 撤去	→	LGS	GB-R 79.5 DR 79.6撤去	→	ビニルクロス貼 新設	LGS	GB-R 79.5 DR 79.6撤去	→	GB-R 79.5 DR 79.0新設	2,600	→	塩ビ撤去	塩ビ新設	ハーティン厚調整 ブラインド新設 観仕切新設		
	会議室兼応接室	踏込・授乳室	M2F	バンカーベア撤去	→	VT新設	M2F	木製 H=100 SOP撤去	→	GB-R	VH H=100新設	M2F	ビニルクロス貼 撤去	→	LGS	GB-R 79.5 DR 79.6撤去	→	ビニルクロス貼 新設	LGS	GB-R 79.5 DR 79.6撤去	→	GB-R 79.5 DR 79.0新設	2,350	→	塩ビ撤去	塩ビ新設	GB壁撤去 観仕切壁新設 表示台新設 観仕切カーテン新設		
		倉庫	M2F	バンカーベア撤去	→	VS新設	M2F	木製 H=100 SOP撤去	→	GB-R	VH H=100新設	M2F	ビニルクロス貼 撤去	→	LGS	GB-R 79.5 DR 79.6撤去	→	ビニルクロス貼 新設	LGS	GB-R 79.5 DR 79.6撤去	→	GB-D 79.0新設	2,350	→	塩ビ撤去	塩ビ新設	GB壁撤去		
	EV機庫室	→	CON	シンガーコンクリート金コチ	→	CON	ER外金コチ	→	→	CON	ロックアップ 725 ワイヤス押え	→	→	→	CON	ロックアップ 725 ワイヤス押え	→	→	CON	ロックアップ 725 ワイヤス押え	→	→	→	→	→	→	→	→	→
2階	ロビー 廊下	→	M2F	VS撤去	→	VT新設	M2F	VH H=100撤去	→	GB-R	VH H=100新設	M2F	吹付タイル剥離調整	→	LGS	複層塗材E新設 GB-R 712.5+12.5 複層塗材E新設	M2F	吹付タイル撤去	→	複層塗材E新設	LGS	GB-R 79.5 DR 79.6撤去	→	GB-R 79.5 DR 79.0新設	2,600		塩ビ撤去	塩ビ新設	観仕切壁新設
	研修室	→	M2F	VS撤去	→	VT新設	M2F	木製 H=100撤去 SOP	→	GB-R	VH H=100新設	M2F	ビニルクロス貼 撤去 GB-R 712.5 ビニルクロス貼	→	LGS	ビニルクロス貼 新設 GB-R 79.5+12.5 ビニルクロス貼 新設 →37 ロシエター用壁紙	M2F	ビニルクロス貼 撤去	→	ビニルクロス貼 新設	LGS	GB-R 79.5 DR 79.6撤去	→	GB-R 79.5 DR 79.0新設	2,350	2,500	塩ビ撤去	塩ビ新設	観仕切壁撤去・新設 ビクチャーレール新設
	倉庫	→	M2F	VS撤去	→	VT新設	M2F	VH H=100撤去	→	VH H=100新設	M2F	AEP	→	LGS	AEP GB-R 712.5AEP 新設	M2F	AEP	→	AEP	LGS	GB-D 79.5	→	→	2,600		塩ビ撤去	塩ビ新設	GB壁撤去 スチール棚新設	
	児童室	レクリエーション室 兼児童室	未組 -150	床組撤去 タイルカーペット撤去	M2F	アンダーレイシート新設 クッションフロア 73.5新設	M2F	木製 H=100撤去 SOP	→	VH H=100新設	M2F	ビニルクロス貼 撤去	→	→	ビニルクロス貼 新設	M2F	ビニルクロス貼 撤去	→	ビニルクロス貼 新設	LGS	GB-R 79.5 DR 79.6撤去	→	GB-R 79.5 DR 79.0新設	2,500	2,530	塩ビ撤去	塩ビ新設	床・カーテンシール新設 既存収納棚再利用 OP塗装え 窓手すり高さ変更	
	実習室	→	M2F	VS撤去	→	VS新設	M2F	VH H=100撤去	→	VH H=100新設	M2F	ビニルクロス貼 撤去 100角タイル貼 撤去	→	LGS	下地調整VP 一部 GB-R 712.5+12.5VP 新設	M2F	ビニルクロス貼 撤去	→	下地調整VP	LGS	GB-R 79.5 DR 79.6撤去	→	GB-R 79.5 DR 79.0新設	2,600		塩ビ撤去	塩ビ新設	調理台・食器棚撤去新設 ブラインド新設	

[illegible]

A-09

階数	室名		床			幅木			壁		梁		天井		天井高		廻り縁		備考									
	改修前	改修後	改修前	改修後	改修前	改修後	改修前	改修後	改修前	改修後	改修前	改修後	改修前	改修後	改修前	改修後	改修前	改修後										
3階	ロビー	→	M3F	VS撤去	→	V17新設	M3F	VH H=100撤去	→	VH H=100新設	M3F	吹付タイル美地調整	→	複層塗材E新設			LGS	GB-R 79.5 DR 79.0撤去	→	GE-R 79.5 DR 79.0新設	2,300	→	塩ビ撤去	塩ビ新設				
	廊下 和室踏込	→	M3F 木軸	VS撤去 桧縁甲板 71.5	→	VS新設	木軸	木製 H=100 鍵巾襖撤去	→	CL新設 新設	木軸 M	GB-R 712.5 ビニルクロス貼 撤去	→	ビニルクロス貼 新設			木軸	GB-D(杉柵) 79.5 撤去		GB-D(杉柵) 79.5 新設	2,400	→	木製	→	下足入れ既存のまま			
	和室-1	→	木軸	本量 桧縁甲板 71.5	→	本量 表替え	木軸	畳寄撤去		新設	木軸	GB-R 712.5 ビニルクロス貼 撤去	→	ビニルクロス貼 新設			木軸	GB-D(杉柵) 79.5 撤去		GB-D(杉柵) 79.5 新設	2,400	→	木製	→	水屋既存のまま 伊既存のまま			
	和室-2	→	木軸	本量 桧縁甲板 71.5	→	本量 表替え	木軸	畳寄撤去		新設	木軸	GB-R 712.5 一部撤去 ビニルクロス貼 DB壁撤去	一部 LGS 新設	ビニルクロス貼 新設 GB-R 712.5+12.5ビニルクロス貼 新設			木軸	GB-D(杉柵) 79.5 撤去		GB-D(杉柵) 79.5 新設	2,400	→	木製	→	C3壁撤去 廻り縁一部新設			
	会議室	→	M3F	VS撤去	→	V17新設	M3F	木製 H=100 撤去	→	VH H=100新設	M3F	ビニルクロス貼 撤去	→	ビニルクロス貼 新設			LGS	GB-R 79.5 DR 79.0		GE-R 79.5 DR 79.0新設	2,300	→	塩ビ撤去	塩ビ新設				
	会議室 兼軽体育室	軽音楽室 兼軽体育室	M3F	VS撤去	→ -60	オトコバース通音床140 合板12+9 V17新設	M3F	木製 H=100 撤去	→	VH H=100新設	M3F	ビニルクロス貼 撤去	LGS	通音バネ床18.5+吸音ウールF50 ビニルクロス貼 新設			LGS	GB-R 79.5 吸音材吹付 撤去	→	GB-R12.5+通音バネ1410 ビニルクロス貼 新設	2,300	2750	塩ビ撤去	塩ビ新設	可動棚仕切り撤去 天井裏GV敷込 スロープ新設 ピクチャーレール新設 係・カーテンレール新設 窓手摺り高さ変更			
	倉庫	→	M3F	VS撤去	→	V17新設	M3F	VH H=100撤去	→	VH H=100新設	M3F	AEP	→	下地調整 AEP塗替え														
共通	階段	→	M3F	VS撤去	→	防滑性V17新設	M3F	VH H=100撤去	→	VH H=100新設	M3F	吹付タイル除云	→	複層塗材E新設	M3F	吹付タイル撤去	→	複層塗材E新設	CON	吸音材吹付	→	可とう形外装塗装材E新設 (弾性アクリル樹脂) GE-D 79.5 DR 79.0新設	-	-		塩ビ撤去	塩ビ新設	既存手摺撤去・両側手摺新設 ノンスリップ撤去・新設 点字標新設
	廊下 トイレ踏込	→	M3F	VS撤去	→	V17新設	M3F	VH H=100撤去	→	VH H=100新設	M3F	吹付タイル除云	→	複層塗材E新設	M3F	吹付タイル撤去	→	複層塗材E新設	LGS	GB-R 79.5 DR 79.0撤去	→	GE-R 79.5 DR 79.0新設	2,300 2,400	2,400	塩ビ撤去	塩ビ新設		
	男子便所	→	CON	50角モザイクタイル	→	モザイクタイルVS新設	M3F	100角タイル 撤去	→ GE-R	SUSI O HL H=100 新設	M3F	100角タイル 撤去	M3F LGS 新設	不燃化粧板 73.0 新設 GB-F 712.5+12.5の上 不燃化粧板 73.0 遮音CW24kg/m ² 充填 新設		-		-	LGS	フレキシブルボード 76.0 目透強 AEP 撤去	→	LGS 新設	GB-D 79.5新設	2,350	2,300	塩ビ撤去	塩ビ新設	C3壁撤去・ライニング撤去 PS SD撤去・新設 トイレアース撤去新設
	女子便所	→	CON	50角モザイクタイル	→	モザイクタイルVS新設	M3F	100角タイル 撤去	→ GE-R	SUSI O HL H=100 新設	M3F	100角タイル 撤去	M3F LGS 新設	不燃化粧板 73.0 新設 GB-F 712.5+12.5の上 不燃化粧板 73.0 遮音CW24kg/m ² 充填 新設		-		-	LGS	フレキシブルボード 76.0 目透強 AEP 撤去	→	LGS 新設	GB-D 79.5新設	2,350	2,300	塩ビ撤去	塩ビ新設	C3壁撤去・ライニング撤去 トイレアース撤去新設
	バリアフリー トイレ	→	CON	50角モザイクタイル	→	モザイクタイルVS新設	M3F	100角タイル 撤去	→ GE-R	SUSI O HL H=100 新設	M3F	100角タイル 撤去	M3F LGS 新設	不燃化粧板 73.0 新設 GB-F 712.5+12.5の上 不燃化粧板 73.0 遮音CW24kg/m ² 充填 新設		-		-	LGS	フレキシブルボード 76.0 目透強 AEP 撤去	→	LGS 新設	GB-D 79.5新設	2,350	2,300	塩ビ撤去	塩ビ新設	C3壁撤去 1階間仕切壁移動 コハバキチン撤去新設
湯沸室	→	M3F	VS撤去	→	VS新設	M3F	VH H=100撤去	→	VH H=100新設	M3F	100角タイル 撤去 ビニルクロス貼 撤去	→ LGS 新設	不燃化粧板 73.0 新設 GB-F 712.5+12.5の上 不燃化粧板 73.0 遮音CW24kg/m ² 充填 新設		-		-	LGS	フレキシブルボード 76.0 目透強 AEP 撤去	→	LGS 新設	GB-D 79.5新設	2,350	2,300	塩ビ撤去	塩ビ新設	C3壁撤去・ライニング撤去 1階間仕切壁移動 コハバキチン撤去新設	

[illegible]

縮尺