

参 考 数 量 書

工事件名： 新座市立大和田小学校屋内運動場解体工事

工事場所： 新座市大和田一丁目 1 番 3 0 号

この参考数量書は、本工事の積算をする際の参考として提示するもので、契約書の設計図書ではありません。入札の際には設計図書に基づき積算をしてください。

契約書の作成に当たっては、この参考数量書を綴じ込まないようにしてください。

なお、参考数量への質問については回答できません。

新座市立大和田小学校屋内運動場解体工事

工 事 内 訳 書

令和 8年 1月

新座市役所

内 訳 表

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	新座市立大和田小学校屋内運動場解体工事						
I	直接工事費						
A	建築工事		1	式			
B	電気設備工事		1	式			
C	機械設備工事		1	式			
II	共通仮設費						
D		積上分	1	式			
		率分	1	式			
E	有価物売却費		1	式			
	純工事費		1	式			

内 訳 表

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	現場管理費		1	式			
	工事原価		1	式			
Ⅳ	一般管理費等		1	式			
	工事価格		1	式			
	消費税相当額		1	式			
	工事費計		1	式			

中科目別内訳(建築)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	移設工事		1.0	式			
3	環境配慮アスベスト材撤去工事		1.0	式			
4	建物解体工事(構造)		1.0	式			
5	建物解体工事(意匠)		1.0	式			
6	付属建物解体工事		1.0	式			
7	外構解体工事		1.0	式			
8	発生材積込・運搬費		1.0	式			
9	発生材処分費		1.0	式			
	計						

細目別内訳(建築)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
A 1	直接仮設工事						
	手摺先行枠組足場	W900 運搬費含む	1,438.0	m ²			
	枠組足場用手摺	運搬費含む	128.0	m			
	防音パネル	運搬費含む	1,438.0	m ²			
	小 計						

細目別内訳(建築)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
A 2	移設工事						
	(外部)						
	建物12 石灰庫移設	W3050×D1370×H2080 INABA:MBW-45F	1.0	か所			
		置基礎共					
	砂場移設	W5000×D4000×H500 川砂:9.6m3	1.0	か所			
		CB立上:18m (厚100、H=400)					
		ゴム笠木:18m (直専用8+コーナー用4)					
		(AB- φ 12×150) 【土工事別計上】					
	砂場移設 砕石/捨コン/ブロック積撤去復旧		1.0	式			別紙【A-1】
	砂場移設 土工事		1.0	式			別紙【A-2】

細目別内訳(建築)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	三角鉄棒移設	W5400×D1300×H1100 (1800×3連)	3.0	か所			
		握り棒:φ28磨き丸鋼 支柱φ40					
		土台:FB-6×50 固定杭:L=300 8箇所					
	【備品残置物撤去処分】	備品リスト廃棄対象物	1.0	式			別紙【A-7】
	【備品移設倉庫保管】	工事期間保管 再設置含む	1.0	式			別紙【A-8】
	小 計						

細目別内訳(建築)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
A 3	環境配慮アスベスト材撤去工事	除去レベル3相当					
	(外部)						
	集塵装置付き超高压水洗工法 集塵装置付きディスクグラインダーケレン工法 併用						
	屋上 アスファルト防水撤去	★アスベスト含有材	103.0	m ²			
	立上り アスファルト防水撤去	★アスベスト含有材	33.1	m ²			
	床 100角磁器質タイル	モルタル共 ★アスベスト含有材	2.5	m ²			
	壁 複層塗材E撤去	モルタル共 ★アスベスト含有材	1,118.0	m ²			
	壁 ケイ酸カルシウム板撤去	★アスベスト含有	113.0	m ²			
	梁型 複層塗材E撤去	モルタル共 ★アスベスト含有材	97.4	m ²			
	軒天 リシン吹付撤去	モルタル共 ★アスベスト含有材	85.4	m ²			
	【養生機器費】	消耗品含む	1.0	式			別紙【A-3】

細目別内訳(建築)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	(内部)						
	床 100角磁器質タイル	モルタル共 ★アスベスト含有材	3.9	m ²			
	壁 モルタル撤去	★アスベスト含有材	48.9	m ²			
	壁 ケイ酸カルシウム板撤去	★アスベスト含有材	5.0	m ²			
	手摺壁 人研ぎ撤去	★アスベスト含有材	3.5	m ²			
	発生材積込・運搬費	★アスベスト含有材 がれき類	31.5	m ³			
	発生材処分費	★アスベスト含有材 がれき類	31.5	m ³			
	【アスベスト環境測定】	建物周囲(敷地境界含)4点 報告書作成費含む	1.0	式			別紙【A-4】
	小 計						

細目別内訳(建築)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
A 4	建物解体工事						
	《 構造 》						
	解体時 根切		737.0	m3			
	解体後埋戻し	根切土	737.0	m3			
	解体後埋戻し	購入土	452.0	m3			
	基礎部 鉄筋コンクリート解体		368.0	m3			
	地上部 鉄筋コンクリート解体		656.0	m3			
	捨コンクリート解体		19.4	m3			
	割栗・砕石撤去	基礎下	92.9	m3			
	体育館屋根 鉄骨解体	(570㎡)	28.6	t			
	【鉄骨ブレース解体】						
	鉄骨解体	耐震補強分 9箇所(計20.38t)	1.0	式			別紙【A-5】

細目別内訳(建築)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	耐震ブレース 耐火被覆撤去	ケイカル板t=25	48.3	m ²			
	耐震ブレース 耐火被覆撤去	半湿式t=35	185.0	m ²			
	【既存杭撤去処分】	泥水固化工法					
	RC杭引抜	300 φ 0.8本/t	121.0	本			
	杭処分費	重機養生	1.0	式			別紙【A-6】
		引抜穴改良材 杭処分費					
		現場管理費他含む					
	小 計						

細目別内訳(建築)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
A 5	建物解体工事						
	《意匠》						
	(外部)						
	プロパン庫/犬走 コンクリートブロック積撤去		0.3	m ³			
	プロパン庫/犬走 屋根・片開き扉撤去		1.6	m ²			
	外壁 ALC板撤去	金物共 t=100	107.0	m ²			
	体育館屋上 アスファルト防水撤去		137.0	m ²			
	体育館立上り アスファルト防水撤去		21.2	m ²			
	①-⑧屋根 瓦棒葺き撤去	耐火塗装板共 アルミt=0.7	570.0	m ²			
	③-⑥屋根 瓦棒葺き撤去	耐火塗装板共 アルミt=0.7	32.4	m ²			
	アルミ製笠木撤去	W200程度	68.0	m			
	耐震ブレース 膳板撤去	スチールt=1.6	37.40	m ²			
	天井 軽鉄天井下地撤去	ボート(一枚)共 25型 @300	2.50	m ²			
	手摺撤去	H=1200	17.6	m			

細目別内訳(建築)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	屋根 縦樋撤去	VP φ 100	153.0	m			
	屋根 ルーフトレン撤去	φ 100	16.0	か所			
	タラップ撤去	W600×H3600 SUS製 ガード付	1.0	か所			
	下足箱撤去	W1500×D350×H900程度	1.0	か所			
	アルミ製建具撤去		275.0	m ²			
	鋼製建具撤去		40.9	m ²			
	ガラス撤去	建具部	272.0	m ²			

細目別内訳(建築)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	(内部)						
	間仕切 コンクリートブロック積撤去		7.9	m ³			
	壁 胴縁撤去	【ボート別計上】	23.7	m ²			
	間仕切 軽鉄壁下地撤去	【ボート別計上】 65型	444.0	m ²			
	床 木根太組撤去	合板t12共 H=70	49.6	m ²			
	床 木床組撤去	合板共 H=100程度	3.0	m ²			
	床 木床組撤去	フローリングt18+12共 H=200	5.6	m ²			
	床 木床組撤去	フローリングt18+12共 H=900~1200	49.6	m ²			
	床 鋼製床組撤去	フローリングt18+12共 H=450程度	485.0	m ²			
	床 鋼製床組撤去	【畳別計上】 H=200程度	10.0	m ²			
	二重床下 ロックウール敷込撤去		500.0	m ²			
	天井 軽鉄天井下地撤去	ボート(一枚)共 19型 @300	593.0	m ²			
	天井 軽鉄天井下地撤去	ボート(二枚)共 19型 @360	91.5	m ²			
	下り壁 軽鉄天井下地撤去	ボート(一枚)共 19型 @300	3.0	m ²			

細目別内訳(建築)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	床 タイル撤去	下地モルタル共	44.1	m ²			
	床 フローリング撤去		151.0	m ²			
	床 畳撤去	1帖物	7.0	枚			
	床 畳撤去	半帖物	1.0	枚			
	床 ビニル床シート撤去	t=2	645.0	m ²			
	踏面蹴込 ビニル床シート撤去	t=2	63.9	m ²			
	巾木 タイル撤去	下地モルタル共	27.5	m			
	木製階段撤去	W1200×L1040×H900 踏板t=30 4段	2.0	か所			
	壁 タイル撤去	下地モルタル共	55.1	m ²			
	壁 板材撤去	胴縁共 板材t15+合板5.5	303.0	m ²			
	壁 パネル撤去	ノサワ:サントウチインシュライト t=25	98.0	m ²			
	壁 ボード撤去	一枚 ケイカル板t=6	113.0	m ²			
	壁 ボード撤去	二枚 PBt=12.5+9.5	356.0	m ²			
	壁 ボード撤去	一枚 PBt=12.5GL	129.0	m ²			

細目別内訳(建築)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	壁 ボード撤去	二枚 PBt=12.5+9.5GL	171.0	m ²			
	特別教室 掲示板撤去		8.0	m ²			
	押入 中棚・枕棚撤去		4.6	m ²			
	ギャラリー スチール製手摺撤去	H=1200	44.3	m			
	ギャラリー スチール製手摺撤去	H=500	17.3	m			
	階段 壁付手摺撤去	木製 φ 38	31.3	m			
	カーテンボックス撤去	レール共 木製	54.1	m			
	スクリーンボックス撤去	木製	2.5	m			
	天井点検口	450角	8.0	か所			
	床換気口	アルミ 200×1000	9.0	か所			
	床下点検口撤去	600角	5.0	か所			
	ピット 点検用タラップ撤去	W400	25.0	か所			
	バスケットゴール撤去	下地鉄骨共 W1200×H800	7.0	か所			
	ハレー用 床金具撤去	アルミPL:W170×D146 鋼管 φ 77×H285	2.0	か所			

細目別内訳(建築)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	ハットミント用 床金具撤去	アルミPL:W133×D110 鋼管 φ 41×H200	6.0	か所			
	鉄棒用 床金具撤去	アルミPL:W170×D146 鋼管 φ 61×H260	6.0	か所			
	ハレー用 ネット撤去	W11100×H1000 金具共	1.0	か所			
	ハットミント用 ネット撤去	W6200×H760 金具共	3.0	か所			
	競技場 サイドネット撤去	W18000×H3000 金具共	1.0	か所			
	3Fホール 防球ネット撤去	W14500×H3000 金具共	1.0	か所			
	ハレー用 支柱撤去	アルミ φ 76.3 H=2170	2.0	か所			
	ハットミント用 支柱撤去	アルミ φ 40 H=1700	6.0	か所			
	鉄棒用 支柱撤去	SGP50A H=1905	6.0	か所			
	鉄棒用 握りバー撤去	φ 28 L=10000	1.0	か所			
	保育室 流し台撤去	W=1200	1.0	か所			
	保育室 黒板撤去	W=3600	1.0	か所			
	保育室 靴入撤去	W=1100	1.0	か所			
	保育室1 靴入撤去	W1100×D600×H900程度	1.0	か所			

細目別内訳(建築)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	増築棟ホール 靴入・傘立撤去		1.0	か所			
	洗濯機パン撤去	640角	1.0	か所			
	WC 補助手摺撤去		5.0	か所			
	特別教室 図掛けパイプ	L=1800	1.0	か所			
	特別教室 掃除用具入撤去	W700×D450×H1800程度	2.0	か所			
	保育室1.2 掃除用具入撤去	W700×D450×H1800程度	2.0	か所			
	化粧鏡撤去	W400×H800	5.0	か所			
	増築棟WC 手洗いカウンター撤去	W=1300	2.0	か所			
	WC 手洗いカウンター撤去	W=1000	1.0	か所			
	WC 手洗いカウンター撤去	W=2400	1.0	か所			
	廊下1 水飲み手洗い	W=2000	2.0	か所			
	更衣室 ロッカー撤去	W=900	16.0	か所			
	器具庫 木製棚撤去	W6400×D600×H1800	1.0	か所			
	器具庫 木製棚撤去	W4900×D600×H1800	1.0	か所			

細目別内訳(建築)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	器具庫 木製棚撤去	W1800×D600×H800	3.0	か所			
	生活科準備室 戸棚撤去	W1800×D450×H1800程度	4.0	か所			
	保育室1 戸棚撤去	W6500×D400×H1000程度	1.0	か所			
	消火器ボックス撤去	600角	3.0	か所			
	案内板撤去	W600×H900	2.0	か所			
	室名表示板撤去	W150×H150	20.0	か所			
	3Fホール 救助袋撤去		1.0	か所			
	トイレブース撤去		48.6	m ²			
	鋼製建具撤去		32.2	m ²			
	木製建具撤去		59.8	m ²			
	ガラス撤去	建具部	13.6	m ²			
	Ev(増築棟)解体撤去費	人荷用11人乗 廃棄物集積共	1.0	式			
	校歌板取外し	W3000×H1800	1.0	か所			
	小 計						

細目別内訳(建築)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
A 6	付属建物解体工事						
	【渡り廊下】撤去	建物4~6 渡り廊下キャノピー					
	建物4~6 基礎鉄筋コンクリート解体		1.6	m3			
	建物4~6 捨コンクリート解体		0.2	m3			
	建物4~6 砕石撤去		0.2	m3			
	建物4~6 階段_鉄筋コンクリート解体		6.1	m3			
	建物4~6 手摺壁_鉄筋コンクリート解体		0.2	m3			
	建物4~6 【鉄骨柱・梁解体】	(4か所計 4.57t)	4.6	t			
	建物4 鉄骨柱・梁解体	【基礎別計上】 W16900×D2000×H2375 1か所					
	建物5 鉄骨柱・梁解体	【基礎別計上】 W4200×D2000×H2725 1か所					
	建物6_A 鉄骨柱・梁解体	【基礎別計上】 W4100×D1600×H2375 1か所					
	建物6_B 鉄骨柱・梁解体	【基礎別計上】 W3700×D2000×H2300 1か所					
	建物4 屋根_折板葺き撤去	【柱・梁別計上】	32.6	m ²			

細目別内訳(建築)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	建物5 屋根_アルミパネル撤去	【柱・梁別計上】 屋根:アルミパネル ASルーフィング	8.4	m ²			
		ケイカル板 軒天:アルミパネル					
	建物6 屋根_ポリカー波板撤去	木下地共	14.0	m ²			
	建物6 手摺撤去	腰パネル:ポリカボネト スチール H=1100	12.7	m			
	【ゴミ置場】撤去	建物8 ゴミ置場					
	建物8 基礎鉄筋コンクリート解体		4.2	m ³			
	建物8 土間鉄筋コンクリート解体		3.3	m ³			
	建物8 捨コンクリート解体		0.6	m ³			
	建物8 砕石撤去		3.1	m ³			
	建物8 壁_鉄筋コンクリート解体		11.0	m ³			
	建物8 ライニング_コンクリートブロック積解体		0.1	m ³			
	建物8 屋根_折板葺き撤去		20.4	m ²			

細目別内訳(建築)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	【生ゴミ処理機置場】撤去	建物10 生ゴミ処理機置場					
	建物10 基礎鉄筋コンクリート解体		0.4	m3			
	建物10 土間鉄筋コンクリート解体		1.5	m3			
	建物10 捨コンクリート解体		0.1	m3			
	建物10 砕石撤去		0.1	m3			
	建物10 屋根_折板葺き撤去	【柱・梁別計上】	9.8	m ²			
	建物10 鉄骨柱・梁・ブレース撤去	【基礎別計上】 W2900×D2300×H3090 1か所	0.42	t			
	小 計						

細目別内訳(建築)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
A 7	外構解体工事						
	アスファルト舗装撤去	アスコンt=50 砕石t=150 310m ²	62.1	m3			
	透水性アスファルト舗装撤去	アスコンt=50 砕石t=150+砂t=50 210m ²	52.0	m3			
	コンクリート舗装撤去	土間コンt=120 砕石t=150 83m ²	22.3	m3			
	ピロティ タイル舗装撤去	下地モルタルt=20共 【躯体スラブ別計上】	114.00	m ²			
	タイル舗装撤去	土間コンt=120 98.1m ² 下地モルタルt=20+砕石t=150	28.4	m3			
	再生砕石敷撤去	t=100 RC-40 25m ²	2.5	m3			
	(A) 地先境界ブロック撤去	120×120 地業共	9.7	m			
	(B) コンクリート製点示ブロック撤去	300角 下地モルタル共	6.0	か所			
	(C) U字側溝撤去	W180 既製品 コンクリート蓋・砕石共	20.0	m			
	(C) U字側溝撤去	W180 既製品 SUS製グレーチング蓋・砕石共	14.6	m			
	(D) U字側溝撤去	W240 既製品 コンクリート蓋・砕石共	4.2	m			
	(D) U字側溝撤去	W240 既製品 SUS製グレーチング蓋・砕石共	23.9	m			
	(E) U字側溝撤去	W300 コンクリート製 SUS製グレーチング蓋・砕石共	15.7	m			

細目別内訳(建築)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	(F) スロープ手摺撤去	SUS製 H=800	14.7	m			
	(F) スロープ手摺撤去	アルミ H=800	6.0	m			
	(G) 車止め(ポスト型)撤去	SUS製 φ 48.6×H710 基礎・砕石共	9.0	か所			
	(H) 車止め(アーチ型)撤去	SUS製 W700×H650 基礎・砕石共	9.00	か所			
	(I) 車止めブロック撤去	L600×D180×H120 接着タイプ	16.0	か所			
	(J) 照明灯撤去	φ 80×H700 基礎・砕石共	2.0	か所			
		(無筋コン:0.03・砕石:0.01)m3/ヶ					
	(K) 案内板撤去	W1450×H1900 支柱 φ 60 基礎・砕石共	1.0	か所			
		(無筋コン:0.06・砕石:0.02)m3/ヶ					
	(L) 植栽コンクリート立上り解体	L型D400×H900 t=150 (RC:0.19・捨コン:0.03 砕石0.06)m3/m	14.4	m			
	(M) コンクリートブロック塀撤去	厚120 7段積 控壁5段積	33.9	m			
		RC基礎・砕石共 (CB:0.23・RC:0.14 捨コン:0.03・砕石:0.03)m3/m					

細目別内訳(建築)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	(N) メッシュフェンス戸1撤去	W1200×H1500 基礎・砕石共	1.0	か所			
		(無筋コン:0.08・砕石:0.02)m3/ヶ					
	(O) メッシュフェンス戸2撤去	W1200×H1000 RC基礎・砕石共	1.0	か所			
		(無筋コン:0.22・砕石:0.1)m3/ヶ					
	(P) メッシュフェンス撤去	H=1000 RC基礎・砕石共	7.3	m			
		(RC:0.19・砕石:0.08)m3/m					
	(Q) 仮門(アコーディオン門扉)撤去	W7300×H1450 【基礎別計上】	1.0	か所			
	(Q)アコーディオン門扉 コンクリート基礎解体	W7950×D800×t300 砕石共	2.6	m3			
		(RC:1.91・砕石:0.64)m3/ヶ					
	(R) メッシュフェンス撤去	H=2000 両開き扉:4+1	24.5	m			
		片開き扉:1+1含 RC基礎・砕石共					
		(RC:0.18・捨コン:0.03 砕石:0.05)m3/m					
	(S) ロープネットフェンス撤去	H=3000 支柱(VC) 基礎・砕石共	14.0	m			
		(無筋コン:0.02・砕石:0.01)m3/m					

細目別内訳(建築)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリートブロック塀撤去	厚120 3段積 RC基礎・砕石共	2.4	m			
		(CB:0.07・RC:0.09 捨コン:0.02・砕石:0.04)m3/m					
	B型バリケード撤去	東側道路沿い H=1800	26.5	m			
	土留撤去 H鋼(錆止め塗装)	東側道路沿い 150×150×9×7	17.0	本			
	土留撤去 土留板	セメント板 モルタル詰め撤去共 H300×W1495×D60	32.0	枚			
	駐車場 白線引き撤去	W=150程度 70m					
	外部鉄骨階段解体	W2730×D5160×H9965 1~RF 70段 (4.1t/箇所)	4.1	t			
	外部階段 手摺撤去	腰パネル:ポリカボネト スチール H=1100 64.6m	71.1	m3			
	小 計						

細目別内訳(建築)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
A 8	発生材積込・運搬費						
	発生材積込・運搬費	砕石類	222.0	m3			
	発生材積込・運搬費	無筋コンクリート類	1,090.0	m3			
	発生材積込・運搬費	2次製品	5.9	m3			
	発生材積込・運搬費	がれき類	126.0	m3			
	発生材積込・運搬費	ガラス及び陶器類	25.3	m3			
	発生材積込・運搬費	木材類	45.7	m3			
	発生材積込・運搬費	廃プラスチック類	9.7	m3			
	発生材積込・運搬費	石膏ボード類	32.4	m3			
	発生材積込・運搬費	繊維くず	0.7	m3			
	発生材積込・運搬費	混合廃棄物(EV廃棄物含む)	42.9	m3			
	発生材積込・運搬費	金属くず	49.2	m3			

細目別内訳(建築)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	【外部鉄骨階段】						
	発生材積込・運搬費	廃プラスチック類	0.3	m3			
	小 計						

細目別内訳(建築)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
A 9	発生材処分費						
	発生材処分費	砕石類 222m3	333.0	t			
	発生材処分費	無筋コンクリート類 1090m3	2,507.0	t			
	発生材処分費	2次製品 5.9m3	14.2	t			
	発生材処分費	がれき類	126.0	m3			
	発生材処分費	ガラス及び陶器類	25.3	m3			
	発生材処分費	木材類	45.7	m3			
	発生材処分費	廃プラスチック類	9.7	m3			
	発生材処分費	石膏ボード類	32.4	m3			
	発生材処分費	繊維くず	0.7	m3			
	発生材処分費	混合廃棄物(EV廃棄物含む)	42.9	m3			
	発生材処分費	金属くず	49.2	m3			

細目別内訳(建築)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	【外部鉄骨階段】						
	発生材処分費	廃プラスチック類	0.3	m3			
	小 計						

別紙明細(建築)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙【A-1】 砂場 砕石/捨コン/ブロック積撤去復旧						
	内訳	<一式>					
	砂場移設 捨コンクリート撤去		0.3	m3			
	砂場移設 砕石撤去		2.0	m3			
	砂場移設 コンクリートブロック積撤去	厚100 H=400	17.6	m			
	砂場移設 捨コンクリート	打設共	0.3	m3			
	砂場移設 砕石地業		2.0	m3			
	砂場移設 コンクリートブロック積	t=100 H=400(2段) 17.6m	7.1	m ²			
	別紙【A-1】 計						

別紙明細(建築)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙【A-2】 砂場移設	土工事					
	内訳	<一式>					
	砂場移設 埋戻し	既存部	14.2	m3			
	砂場移設 根切		14.2	m3			
	砂場移設 床付		5.4	m ²			
	砂場移設 埋戻し	根切土	3.6	m3			
	砂場移設 残土処分	場内仮置き	10.6	m3			
	別紙【A-2】 計						

別紙明細(建築)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙【A-3】 アスベスト除去 養生機器費	消耗品含む					
	内訳	<一式>					
	土間養生	プラスチックシート0.15mm 2重	350.0	m ²			
	機器損料	吸引装置含む	1,300.0	m ²			
	同時吸引廃材廃水分別	pH調整後現地処分	1,300.0	m ²			
	廃棄物袋詰め	0.15mm 2重梱包	1,300.0	m ²			
	安全衛生設備機器	真空掃除機 フィルター	1,300.0	m ²			
	保護マスク・フィルター・保護メガネ・手袋		1,300.0	m ²			
	石綿作業主任者	現場管理費含む	1.0	式			
	別紙【A-3】 計						

別紙明細(建築)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙【A-4】 アスベスト環境測定	第三者機関					
	内訳	<一式>					
	基本技術料		7.0	回			
	作業前	敷地境界他4点	4.0	点			
	作業中	敷地境界他4点+作業プラント付近	30.0	点			
	作業後	敷地境界他4点	4.0	点			
	放流水分析	検出限界値:50本以下/1リットル	1.0	回			
	報告書作成		1.0	回			
	現場派遣費		7.0	回			
	別紙【A-4】 計						

別紙明細(建築)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙【A-5】 鉄骨ブレース解体	耐震補強分					
	内訳	<一式>					
	鉄骨解体	9箇所(計20.38t)	20.4	t			
	W7300×H3500 鉄骨ブレース2か所	3F.1通りA-B・C-D間					
	W7300×H2950 鉄骨ブレース1か所	1F.10通りC-D間					
	W7300×H2400 鉄骨ブレース1か所	2F.10通りC-D間					
	W7300×H3500 鉄骨ブレース1か所	3F.10通りC-D					
	W3370×H2900 鉄骨ブレース3か所	1F.A通り2-3・6-8間					
	W3470×H2900 鉄骨ブレース1か所	1F.D通り4-5間					
	別紙【A-5】 計						

別紙明細(建築)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙【A-6】 杭処分費						
	内訳	<一式>					
	機械運搬回送費		1.0	式			
	機械組立解体費		1.0	式			
	引抜ワイヤー費		1.0	式			
	引抜穴表層改良材費		12.0	t			
	杭処分費		121.0	本			
	泥水固化材		200.0	m3			
	重機養生鉄板費	5×20 18枚	1.0	式			
	現場管理費		20.0	日			
	別紙【A-6】 計						

別紙明細(建築)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙【A-7】 【備品残置物撤去処分】	備品リスト廃棄対象物					
	内訳	<一式>					
	廃棄物処理費	(混合物)	15.0	m3			
	人件費	備品リスト		人			
	運搬費	体育器具リスト	2.0	台			
	※家電リサイクル TV2台リサイクル券は別途						
	別紙【A-7】 計						

別紙明細(建築)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙【A-8】 【備品移設倉庫保管】	外部倉庫物品保管(解体工事期間中) 引越し補助含む					
	内訳	<一式>					
	資材配達		1.0	式			
	搬出作業	2日間程度 外部倉庫へ	1.0	式			
	搬入作業	2日間程度 外部倉庫にて	1.0	式			
	外部倉庫保管	約8か月	1.0	式			
	構内移動作業		1.0	式			
	廃棄物移動作業		1.0	式			
	別紙【A-8】 計						

別紙明細(建築)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙【A-9】 【Ev解体撤去費】	人荷用11人乗					
	内訳	<一式>					
	かご解体 間口1400×奥行き1350×高さ2550	S造解体 手こわし・機械併用 鉄骨カッター主体 レール共	1.0	式			
	巻き上げ電動機取り外し	取り外し撤去	1.0	式			
	各階三方枠撤去	W800×2100 ステンレスヘアライン仕上	1.0	式			
	乗場戸撤去	W800×2100 鋼板塗装仕上(キックプレート共)	1.7	m ²			
	雑ものの撤去	操作・制御盤/床マット/手摺 インターフォン/着床装置他	1.0	式			
	廃棄物移動作業		1.0	式			
	別紙【A-9】 計						

中科目別内訳(電気)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
B	電気設備工事						
1	幹線設備工事		1	式			
2	動力設備工事		1	式			
3	電灯設備工事		1	式			
4	コンセント設備工事		1	式			
5	弱電設備工事		1	式			
6	呼出設備工事		1	式			
7	自動火災報知設備工事		1	式			
8	発生材処分費		1	式			
	計						

細目別内訳(電気)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	電気設備工事						
B 1	幹線設備工事						
	撤去 電線	IV14mm2 管内	8.0	m			
	撤去 ケーブル	IV22mm2 管内	17.0	m			
	撤去 ケーブル	CVT22mm2 管内	121.0	m			
	撤去 ケーブル	CVT22mm2 ラック	30.0	m			
	撤去 ケーブル	CVT22mm2 管内	107.0	m			
	撤去 ケーブル	CVT22mm2 ラック	30.0	m			
	撤去 ケーブル	CVT150mm2 管内	38.0	m			
	撤去 ケーブル	CVT150mm2 ラック	152.0	m			
	撤去 プルボックス	300x300x200(WP)	4.0	個			
	撤去 プルボックス	300x300x300(WP)	6.0	個			
	撤去 プルボックス	400x400x300(WP)	2.0	個			
	撤去 電灯盤	1LP-1	1.0	面			

細目別内訳(電気)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	撤去 電灯盤	2L-4	1.0	面			
	計						

細目別内訳(電気)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
B 2	動力設備工事						
	撤去 電線	IV5.5mm2 管内	49.0	m			
	撤去 電線	IV14mm2 管内	27.0	m			
	撤去 ケーブル	CV3.5mm2-3C 管内	17.0	m			
	撤去 ケーブル	CV14mm2-3C 管内	6.0	m			
	撤去 ケーブル	CVT22mm2 管内	63.0	m			
	撤去 ケーブル	CVT38mm2 管内	42.0	m			
	撤去 ケーブル	CVT38mm2 ラック	154.0	m			
	撤去 ケーブル	CVT60mm2 管内	48.0	m			
	撤去 ケーブル	CVT60mm2 ラック	154.0	m			
	撤去 電線管	G22 露出	17.0	m			
	撤去 電線管	G28 露出	36.0	m			
	撤去 電線管	G36 露出	8.0	m			
	撤去 電線管	E39 露出	19.0	m			

細目別内訳(電気)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	撤去 電線管	E51 露出	21.0	m			
	撤去 電線管	E63 露出	27.0	m			
	撤去 電線管	PE42 露出	21.0	m			
	撤去 電線管	PE54 露出	22.0	m			
	撤去 プルボックス	200x200x100(WP)	1.0	個			
	撤去 プルボックス	300x300x200(WP)	4.0	個			
	撤去 プルボックス	400x400x300(WP)	1.0	個			
	撤去 手元開閉器	S-2	1.0	個			
	撤去 手元開閉器	S-3	1.0	個			
	撤去 手元開閉器	S-A	1.0	個			
	撤去 手元開閉器	N-2	1.0	個			
	撤去 手元開閉器	MCB3P100/75AT	1.0	個			
	計						

細目別内訳(電気)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
B 3	電灯設備工事						
	撤去 照明器具	A101 露出形FL20Wx1	1.0	台			
	撤去 照明器具	A201 露出形FL40Wx1	4.0	台			
	撤去 照明器具	A301 露出形FHF32Wx1	14.0	台			
	撤去 照明器具	A302 露出形FHF32Wx1(ガード付)	27.0	台			
	撤去 照明器具	A303 露出形FHF32Wx2	3.0	台			
	撤去 照明器具	B101 埋込形FL20Wx1	4.0	台			
	撤去 照明器具	B102 埋込形FL20Wx2	1.0	台			
	撤去 照明器具	B201 埋込形FHF32Wx1	22.0	台			
	撤去 照明器具	B202 埋込形FHF32Wx2	19.0	台			
	撤去 照明器具	B203 埋込形FHF32Wx3	1.0	台			
	撤去 照明器具	B401 埋込形FPL55Wx4	22.0	台			
	撤去 照明器具	C101 ブラケットFDL13Wx1	1.0	台			
	撤去 照明器具	D101 ダウンライトFDL13Wx1	16.0	台			

細目別内訳(電気)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	撤去 照明器具	D102 ダウンライトFDL18Wx1	14.0	台			
	撤去 照明器具	D103 ダウンライトFDL27Wx1	9.0	台			
	撤去 照明器具	E101 MF400W	20.0	台			
	撤去 非常用照明器具	非常用ミニハロゲンランプ	12.0	台			
	撤去 誘導灯	B級(ガード付き)	2.0	台			
	撤去 誘導灯	C級	7.0	台			
	撤去 埋込スイッチ	1P15Ax1	19.0	個			
	撤去 埋込スイッチ	1P15Ax2	4.0	個			
	撤去 埋込スイッチ	1P15Ax3	5.0	個			
	撤去 埋込スイッチ	3W15Ax1	8.0	個			
	撤去 埋込スイッチ	4W15Ax1	1.0	個			
	撤去 埋込スイッチ	1P15Ax1 確認表示灯付	1.0	個			
	撤去 埋込スイッチ	1P15Ax1+1P15A 確認表示灯付	2.0	個			
	撤去 埋込スイッチ	1P15Ax1 確認表示灯付+3W15Ax1	1.0	個			

細目別内訳(電気)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	撤去 埋込スイッチ	1P15Ax2+1P15A 確認表示灯付	2.0	個			
	撤去 埋込スイッチ	1P15Ax2+3W15Ax1	1.0	個			
	撤去 自動点滅器	100V,3A	1.0	個			
	撤去 リモコンセレクトスイッチ	5L	1.0	個			
	撤去 プルボックス	300x300x200(WP)	2.0	個			
	撤去 照明操作盤	電動昇降操作盤 420x310x200	1.0	面			
	計						

細目別内訳(電気)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
B 4	コンセント設備工事						
	撤去 天井コンセント	2P15Ax1	6.0	個			
	撤去 天井コンセント	2P15A抜け止め形x1	2.0	個			
	撤去 埋込コンセント	2P15Ax1	50.0	個			
	撤去 埋込コンセント	2P15Ax3	1.0	個			
	撤去 埋込コンセント	2P15A E付+ETx1	14.0	個			
	撤去 埋込コンセント	2P15A E付x2+ET	1.0	個			
	撤去 埋込コンセント	2P20A E付+ET(200V) x1	2.0	個			
	撤去 フloorコンセント	2P15Ax2	3.0	個			
	計						

細目別内訳(電気)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
B 5	弱電設備工事						
	撤去 ケーブル	EM-UTP(CAT6A)0.5-4P 管内	34.0	m			
	撤去 ケーブル	EM-UTP(CAT6A)0.5-4P ラック	135.0	m			
	撤去 ケーブル	EM-UTP(CAT6A)0.5-4P コロガシ	64.0	m			
	撤去 ケーブル	EM-UTP(CAT6A)0.5-4P PF内	2.0	m			
	撤去 ケーブル	HP1.2-10P ラック	96.0	m			
	撤去 ケーブル	HP1.2-10P コロガシ	9.0	m			
	撤去 ケーブル	HP1.2-10P FEP内	10.0	m			
	撤去 ケーブル	S-7C-FB ラック	96.0	m			
	撤去 ケーブル	S-7C-FB PF内	44.0	m			
	撤去 ケーブル	S-7C-FB FEP内	10.0	m			
	撤去 ケーブル	5C-2V同軸ケーブル 露出	4.00	m			
	撤去 ケーブル	5C-2V同軸ケーブル コロガシ	22.00	m			
	撤去 ケーブル	5C-2V同軸ケーブル PF内	24.0	m			

細目別内訳(電気)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	撤去 電線管	G22 露出	17.0	m			
	撤去 電線管	PF22 隠蔽	10.0	m			
	撤去 電線管	PF22 露出	7.0	m			
	撤去 電線管	FEP30 地中	20.0	m			
	撤去 端子盤	体育館棟HUB盤	1.0	面			
	撤去 端子盤	TV-1	1.0	面			
	撤去 端子盤	1T-4	1.0	面			
	撤去 端子盤	2T-4	1.0	面			
	撤去 端子盤	3T-4	1.0	面			
	撤去 プルボックス	200x200x100(WP)	10.0	個			
	撤去 プルボックス	300x300x200(WP)	2.0	個			
	撤去 ジョイントボックス		2.0	個			
	撤去 LAN用アウトレット		2.0	個			
	撤去 LANアクセスポイント		3.0	台			

細目別内訳(電気)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	撤去 壁付電話用アウトレット		3.0	個			
	撤去 子時計		1.0	個			
	撤去 ワゴンアンプ		1.0	台			
	撤去 カットリレー		1.0	個			
	撤去 天井埋込形スピーカー		10.0	個			
	撤去 天井埋込形スピーカー	ATT付	11.0	個			
	撤去 壁掛けスピーカー		11.0	個			
	撤去 壁掛けスピーカー	ATT付	1.0	個			
	撤去 アッテネータ		12.0	個			
	撤去 トランペット形スピーカー		2.0	個			
	撤去 ワイヤレスアンテナ		2.0	個			
	撤去 マイクジャック		2.0	個			
	撤去 テレビ用アウトレット		11.0	個			
	撤去 防犯カメラ		2.0	台			

細目別内訳(電気)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	計						

細目別内訳(電気)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
B 6	呼出設備工事						
	撤去 ケーブル	CPEV0.9-10P ラック	83.0	m			
	撤去 ケーブル	CPEV0.9-10P FEP内	10.0	m			
	撤去 ケーブル	AE1.2-2C ラック	83.0	m			
	撤去 ケーブル	AE1.2-2C FEP内	10.0	m			
	撤去 電線管	FEP30 地中	20.0	m			
	撤去 インターホン	親機	2.0	台			
	撤去 インターホン	子機	6.0	台			
	撤去 ドアホン	子機	1.0	台			
	撤去 ELV用インターホン		1.0	個			
	撤去 表示灯		1.0	個			
	撤去 復旧ボタン		1.0	個			
	撤去 呼出ボタン		2.0	個			
	計						

細目別内訳(電気)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
B 7	自動火災報知設備工事						
	撤去 ケーブル	HP1.2-10P ラック	32.0	m			
	撤去 ケーブル	HP1.2-10P PF内	3.0	m			
	撤去 ケーブル	HP1.2-10P FEP内	10.0	m			
	撤去 電線管	PF28 隠蔽	3.0	m			
	撤去 電線管	FEP50 地中	10.0	m			
	撤去 空気管		310.0	m			
	撤去 中継器盤	自火報中継器盤	1.0	面			
	撤去 機器収容箱		5.0	面			
	撤去 感知器	差動式スポット形感知器 2種	16.0	個			
	撤去 感知器	差動式スポット形感知器 2種 ガード付	2.0	個			
	撤去 感知器	定温式スポット形感知器 1種	4.0	個			
	撤去 感知器	定温式スポット形感知器 特種	3.0	個			
	撤去 感知器	光電式煙感知器 2種	5.0	個			

細目別内訳(電気)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	撤去 感知器	光電式煙感知器 3種	5.0	個			
	撤去 感知器	差動式分布形感知器(収容箱撤去のため)x2	2.0	個			
	撤去 自動閉鎖装置	防火戸用	4.0	台			
	撤去 自動閉鎖装置	防火シャッター用	4.0	台			
	撤去 電子フッサー		2.0	個			
	計						

細目別内訳(電気)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
B 8	発生材処分費						
	【電気工事分】						
	発生材積込・運搬費	廃プラスチック類	7.3	m3			
	発生材処分費	廃プラスチック類	7.3	m3			
	計						

中科目別内訳(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
C	機械設備工事						
1	空調設備撤去工事		1	式			
2	換気設備撤去工事		1	式			
3	衛生器具撤去工事		1	式			
4	給水設備撤去工事		1	式			
5	給湯設備撤去工事		1	式			
6	排水設備撤去工事		1	式			
7	屋内消火栓設備撤去工事		1	式			
8	ガス設備撤去工事		1	式			
9	発生材処分費		1	式			
	計						

細目別内訳(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	空調設備撤去工事						
	PAC-1 パッケージエアコン 撤去	室外機 床置形 冷房能力12.5kW 暖房能力14.0kW	1.0	台			
	PAC-1 パッケージエアコン 撤去	室内機 天吊形 冷房能力12.5kW 暖房能力14.0kW	1.0	台			
	PAC-2 パッケージエアコン 撤去	室外機 床置形 冷房能力12.5kW 暖房能力14.0kW	1.0	台			
	PAC-2 パッケージエアコン 撤去	室内機 天吊形 冷房能力12.5kW 暖房能力14.0kW	1.0	台			
	PAC-3 パッケージエアコン 撤去	室外機 床置形 冷房能力5.0kW 暖房能力5.6kW	1.0	台			
	PAC-3 パッケージエアコン 撤去	室内機 壁掛形 冷房能力5.0kW 暖房能力5.6kW	1.0	台			
	東京ガスリース品 EHP-C2 マルチパッケージエアコン 取り外し保管	室外機 床置形 冷房能力22.4kW 暖房能力25.0kW	1.0	台			
	東京ガスリース品 EHP-C2-1 マルチパッケージエアコン 取り外し保管	室内機 天井ビルトイン形 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW	3.0	台			
	ハロンガス撤去破壊処理	室外機 床置形 冷房能力12.5kW 暖房能力14.0kW	1.0	台			
	ハロンガス撤去破壊処理	室外機 床置形 冷房能力12.5kW 暖房能力14.0kW	1.0	台			
	ハロンガス撤去破壊処理	室外機 床置形 冷房能力5.0kW 暖房能力5.6kW	1.0	台			
	ハロンガス撤去破壊処理	室外機 床置形 冷房能力2.8kW 暖房能力3.6kW	1.0	台			

細目別内訳(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	冷媒管撤去工事	液管 9.5φ	30.0	m			
	冷媒管撤去工事	液管 12.7φ	8.0	m			
	冷媒管撤去工事	ガス管 12.7φ	3.0	m			
	冷媒管撤去工事	ガス管 15.9φ	23.0	m			
	冷媒管撤去工事	ガス管 19.1φ	7.0	m			
	冷媒管撤去工事	ガス管 25.4φ	8.0	m			
	ドレン管撤去工事	屋内 25A	1.0	m			
	ドレン管撤去工事	屋外 25A	10.0	m			
	ドレン管撤去工事	屋内 32A	15.0	m			
	ドレン管撤去工事	屋外32A	3.0	m			
	連絡線撤去工事		1.0	式			別紙 00-0001
	ダクト撤去工事		1.0	式			別紙 00-0002
	チャンバーボックス撤去工事		1.0	式			別紙 00-0003
	制気口撤去工事		1.0	式			別紙 00-0004

細目別内訳(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	計装撤去工事		1.0	式			別紙 00-0005
	機器搬出費		1.0	式			別紙 00-0006
	計						

細目別内訳(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2	換気設備撤去工事						
	FE-1 排気ファン 撤去	天井換気扇 150 φ	4.0	台			
	FE-2 排気ファン 撤去	天井換気扇 150 φ	3.0	台			
	FE-3 排気ファン 撤去	壁付換気扇 250 φ	4.0	台			
	FE-4 排気ファン 撤去	パイプファン	1.0	台			
	FE-5 排気ファン 撤去	有圧換気扇 350 φ	3.0	台			
	CF-1 扇風機 撤去	天井吊形 400 φ	16.0	台			
	スパイラルダクト 撤去	150 φ	1.0	m			
	ベントキャップ 撤去	150 φ	1.0	個			
	ウェザーカバー 撤去	200 φ	1.0	個			
	ウェザーカバー 撤去	250 φ	4.0	個			
	ウェザーカバー 撤去	350 φ	3.0	個			
	FD 撤去	0.1m2以下	1.0	個			

細目別内訳(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	FD 撤去	0.1m2以下	2.0	個			
	計						

細目別内訳(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3	衛生器具設備撤去工事						
	洋風大便器 撤去	フラッシュバルブ 二連紙巻器	7.0	組			別紙 00-0007
	和風大便器 撤去	フラッシュバルブ 二連紙巻器	4.0	組			別紙 00-0008
	身障者用大便器 撤去	フラッシュバルブ 紙巻器	1.0	組			別紙 00-0009
	小便器 撤去	洗浄弁式壁掛小便器	5.0	組			
	小便器 撤去	洗浄弁式壁掛小便器	2.0	組			
	手洗器 撤去		1.0	組			
	洗面器 撤去		3.0	組			
	洗面器 撤去		6.0	組			
	掃除用流し 撤去		2.0	組			
	洗濯機パン 撤去		1.0	台			
	洗濯機用水栓 撤去	緊急止水弁付	1.0	組			
	ホーム水栓 撤去		16.0	個			

細目別内訳(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	計						

細目別内訳(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
4	給水設備撤去工事						
	給水管 撤去	屋内 20A	63.0	m			
	給水管 撤去	屋外 20A	4.0	m			
	給水管 撤去	屋内 25A	60.0	m			
	給水管 撤去	屋外 25A	24.0	m			
	給水管 撤去	屋内 32A	12.0	m			
	給水管 撤去	屋内 40A	8.0	m			
	給水管 撤去	屋内 50A	31.0	m			
	給水管 撤去	屋内 65A	64.0	m			
	給水管 撤去	屋外 65A	8.0	m			
	弁類 撤去		1.0	式			別紙 00-0010
	保温 撤去		1.0	式			別紙 00-0011
	計						

細目別内訳(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
5	給湯設備撤去工事						
	WHG-1 ガス瞬間湯沸器 撤去		1.0	台			
	計						

細目別内訳(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
6	排水設備撤去工事						
	污水管 撤去	機械室・便所 50A	15.0	m			
	污水管 撤去	屋内 50A	1.0	m			
	污水管 撤去	機械室・便所 65A	3.0	m			
	污水管 撤去	機械室・便所 75A	19.0	m			
	污水管 撤去	屋内 75A	2.0	m			
	污水管 撤去	機械室・便所 100A	15.0	m			
	污水管 撤去	屋内 100A	14.0	m			
	雑排水管 撤去	機械室・便所 40A	10.0	m			
	雑排水管 撤去	屋内 40A	8.0	m			
	雑排水管 撤去	機械室・便所 50A	18.0	m			
	雑排水管 撤去	屋内 50A	14.0	m			
	雑排水管 撤去	屋外 50A	1.0	m			

細目別内訳(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	雑排水管 撤去	機械室・便所 65A	8.0	m			
	雑排水管 撤去	屋内 65A	7.0	m			
	雑排水管 撤去	機械室・便所 75A	6.0	m			
	雑排水管 撤去	屋内 75A	2.0	m			
	通気管 撤去	屋内 40A	2.0	m			
	通気管 撤去	屋内 50A	3.0	m			
	通気管 撤去	屋内 65A	17.0	m			
	通気管 撤去	屋内 80A	6.0	m			
	屋外排水管 撤去	65A	4.0	m			
	屋外排水管 撤去	75A	2.0	m			
	屋外排水管 撤去	100A	47.0	m			
	排水金物 撤去		1.0	式			別紙 00-0012
	通気金物 撤去		1.0	式			別紙 00-0013
	保温 撤去		1.0	式			別紙 00-0014

細目別内訳(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水枥 撤去		1.0	式			別紙 00-0015
	土工事		1.0	式			別紙 00-0016
	計						

細目別内訳(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
7	屋内消火栓設備撤去工事						
	HB-1 屋内消火栓箱 撤去	屋内壁埋込型 700×200×1,400H	3.0	組			
	HB-2 屋内消火栓箱 撤去	屋内露出型 700×200×1,400H	2.0	組			
	消火管 撤去	50A	33.0	m			
	消火管 撤去	65A	16.0	m			
	保温 撤去		1.0	式			別紙 00-0017
	計						

細目別内訳(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
8	ガス設備撤去工事						
	ガス集合装置	ガス集合装置	1.0	個			
	ガス管 撤去	屋内 25A	7.0	m			
	ガス管 撤去	屋外 25A	3.0	m			
	ガス管 撤去	屋外 50A	48.0	m			
	ガス管 撤去	屋外 80A	9.0	m			
	ガス管 撤去	屋外 100A	67.0	m			
	コック類 撤去		1.0	式			別紙 00-0018
	計						

細目別内訳(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
9	発生材処分費						
	発生材処分費		1.0	式			別紙 00-0019
	発生材運搬費		1.0	式			別紙 00-0020
	計						

別紙明細(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	連絡線撤去工事		1.0	式			別紙 00-0001
	EM-CEE 撤去	EM-CEE1.25□-2C	49.0	m			
	EM-CEE 撤去	EM-CEE2.0□-3C	49.0	m			
	計						
	ダクト撤去工事		1.0	式			別紙 00-0002
	スパイラルダクト 撤去	150 φ	5.0	m			
	計						
	チャンバーボックス撤去工事		1.0	式			別紙 00-0003
	ボックス 撤去	0.5mm	1.0	m2			
	ボックス 撤去	0.6mm	1.0	m2			
	ボックス 撤去	0.8mm	2.0	m2			
	計						

別紙明細(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	制気口撤去工事		1.0	式			別紙 00-0004
	吹出口 撤去	0.1m2以下	1.0	個			
	吹出口 撤去	0.2m2以下	1.0	個			
	吹出口 撤去	長辺1mを超え2m以下	3.0	個			
	計						
	計装撤去工事		1.0	式			別紙 00-0005
	EM-CEE 撤去	EM-CEE1.25□-2C	1.0	m			
	PF管 撤去	16	1.0	m			
	リモコンスイッチ 撤去		1.0	個			
	計						

別紙明細(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	機器搬出費		1.0	式			別紙 00-0006
	搬出費	500kg以下	1.0	式			
	計						

別紙明細(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	洋風大便器 撤去	フラッシュバルブ 二連紙巻器	1.0	組			別紙 00-0007
	洋風大便器 撤去	フラッシュバルブ	1.0	組			
	紙巻器 取付		2.0	個			
	計						
	和風大便器 撤去	フラッシュバルブ 二連紙巻器	1.0	組			別紙 00-0008
	和風大便器 撤去	フラッシュバルブ	1.0	組			
	紙巻器 取付		2.0	個			
	計						
	身障者用大便器 撤去	フラッシュバルブ 紙巻器	1.0	組			別紙 00-0009
	身障者用大便器 撤去	フラッシュバルブ	1.0	組			
	紙巻器 取付		1.0	個			
	計						

別紙明細(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	弁類 撤去		1.0	式			別紙 00-0010
	仕切弁	25A	4.0	個			
	仕切弁	65A	1.0	個			
	FJ	65A	2.0	個			
	計						
	保温 撤去		1.0	式			別紙 00-0011
	給水管 保温 撤去	屋内 20A	63.0	m			
	給水管 保温 撤去	屋外 20A	4.0	m			
	給水管 保温 撤去	屋内 25A	60.0	m			
	給水管 保温 撤去	屋外 25A	24.0	m			
	給水管 保温 撤去	屋内 32A	12.0	m			
	給水管 保温 撤去	屋内 40A	8.0	m			
	給水管 保温 撤去	屋内 50A	31.0	m			

別紙明細(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	給水管 保温 撤去	屋内 65A	64.0	m			
	給水管 保温 撤去	屋外 65A	8.0	m			
	計						

別紙明細(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水金物 撤去		1.0	式			別紙 00-0012
	床上掃除口	65A	4.0	個			
	床上掃除口	100A	4.0	個			
	床排水トラップ	T5A50	3.0	個			
	計						
	通気金物 撤去		1.0	式			別紙 00-0013
	通気金物	VC65	1.0	個			
	通気金物	VC80	1.0	個			
	計						

別紙明細(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	保温 撤去		1.0	式			別紙 00-0014
	污水管 保温 撤去	屋内 50A	16.0	m			
	污水管 保温 撤去	屋内 65A	3.0	m			
	污水管 保温 撤去	屋内 75A	21.0	m			
	污水管 保温 撤去	屋内 100A	29.0	m			
	雑排水管 保温 撤去	屋内 40A	18.0	m			
	雑排水管 保温 撤去	屋内 50A	32.0	m			
	雑排水管 保温 撤去	屋内 65A	15.0	m			
	雑排水管 保温 撤去	屋内 75A	8.0	m			
	計						

別紙明細(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水枡 撤去						別紙 00-0015
	インバート枡 撤去	200φ ST × 500H 接続100φ	1.0	組			
	インバート枡 撤去	200φ ST × 600H 接続100φ	1.0	組			
	インバート枡 撤去	200φ ST × 700H 接続100φ	1.0	組			
	インバート枡 撤去	450□ × 500H	1.0	組			
	インバート枡 撤去	450□ × 600H	2.0	組			
	計						

別紙明細(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	土工事		1.0	式			別紙 00-0016
	根切	バックホウ 0.13m3	11.0	m3			
	埋戻	バックホウ 0.13m3	11.0	m3			
	計						

別紙明細(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	保温 撤去		1.0	式			別紙 00-0017
	消火管 保温 撤去	50A	33.0	m			
	消火管 保温 撤去	65A	16.0	m			
	計						

別紙明細(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	弁類 撤去		1.0	式			別紙 00-0018
	ガスコック 撤去	25A	6.0	個			
	ガスコック 撤去	80A	1.0	個			
	ガスコック 撤去	100A	3.0	個			
	ガスメーター 撤去	100A	1.0	個			
	計						

別紙明細(機械)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	発生材処分費		1.0	式			別紙 00-0019
	金属屑		2.7	t			
	安定型混合廃棄物		1.2	t			
	計						
	発生材運搬費		1.0	式			別紙 00-0020
	4tダンプ		2.0	台			
	計						

細目別内訳(共通仮設)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
D	共通仮設費						
	仮囲い	H=3000 成形鋼板	148.0	m			
	仮囲い	H=1800 B型バリケード	5.0	m			
	キャスターゲート	W3600×H2000	1.0	か所			
	オレンジネットH1.0m	解体後区画	144.0	m			
	コーン・コーンバー程度	共通仮設費(比率)に含む					
	鉄板敷	1500×6000	75.7	m ²			
	交通誘導員	交通誘導員B	1.0	式			別紙【共-1】
	とりこわし機械重機	バックホウ0.13m他	1.0	式			別紙【共-2】
	簡易スロープ 勾配1/8以下	土嚢(砂詰)袋詰めスロープ形成 樹脂製敷板敷き	1.0	式			別紙【共-3】
	ジャバラゲート設置		1.0	式			別紙【共-4】
	小 計						

別紙明細(共通仮設)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙【共-1】 交通誘導員	交通誘導員B					
	内訳	<一式>					
	解体工事 交通誘導員B	東側道路 2か所		人			
	解体工事 交通誘導員B	校舎側 1か所		人			
		ウッドデッキ部					
	別紙【共-1】 計						

別紙明細(共通仮設)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙【共-2】 とりこわし機械運搬						
	内訳	<一式>					
	躯体解体工事 とりこわし機械運搬	バックホウ0.13m	10.0	台			
	油圧式トラッククレーン 揚重機賃料	標準 クレーン 100t程度		日			
	外構解体工事 土工機械運搬	バックホウ0.13m	2.0	台			
	別紙【共-2】 計						

別紙明細(共通仮設)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙【共-3】 簡易スロープ	樹脂製敷板敷き					
	内訳	<一式>					
	強化型プラスチック敷板	3×6尺	2.0	枚			
	敷鉄板固定金具		2.0	箇所			
	埋め戻し	小規模 土工	0.5	m3			
	敷き均し		0.5	m3			
	盛土 スロープ形成	山砂の類	0.5	m3			
	別紙【共-3】 計						

別紙明細(共通仮設)

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙【共-4】 ジャバラゲート設置	パネルゲート準用代用 1か月					
	内訳	<一式>					
	掛払い	W2.4m×H1.5m 修理費含む	1.0	ヶ所			
	月額損料	1ヶ月	1.0	月			
	別紙【共-4】 計						